



COMUNE DI OSSI

Provincia di Sassari



PROGETTO ESECUTIVO

**PICCOLE OPERE - OPERE DI COMPLETAMENTO P.I.P. COMUNALE
LOCALITA' "SA IDDAZZA" CON L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA - COMPLETAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E
LAVORI SUL MANTO STRADALE CON STRATO D'USURA DA CM 3.
- ANNUALITA' 2024 -**

(Delibera della Giunta Regionale n. 46 / 26 del 29 novembre 2024)

CUP: B48C24002620006

Il Sindaco:
Dott. Pasquale Lubinu

COMUNE DI OSSI
Via Roma, 48
07045 - (SS)

Il Responsabile del Settore Tecnico:
Arch. Iolanda Mele

Progetto: Ufficio tecnico Comunale - Settore Tecnico Manutentivo

ELABORATO:

TAV. C.01

OGGETTO:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DATA: **GENNAIO 2026**

SCALA: **1:1**

VERIFICATO:

REV. N.1

TIPO DI PROGETTAZIONE:

☐ P.F.T.E. ☐ PERIZIA N°1
☐ DEFINITIVO ☐ PERIZIA INT.
☒ ESECUTIVO ☐ PROG. DI COMPL.

COMUNE DI OSSI - (Area tecnica) - Sede: Via Roma n°48 - 07045 - Ossi (SS)

Tel. 0793403104 - Email: protocollo@pec.comuneossi.it

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PICCOLE OPERE – INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO DEL P.I.P. DI OSSI IN LOCALITA' "SA IDDAZZA" CON L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - COMPLETAMENTO DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E LAVORI SUL MANTO STRADALE REALIZZAZIONE STRATO D'USURA DA CM 3.

COMMITTENTE: Comune di Ossi

REVISIONE N.1

Ossi, 26/01/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	COMPLETAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE (SpCat 1)							
1 SAR24 PF.0 009.0008.006 1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO S275JR ZINCATO A CALDO f 89, con finestra di ispezione, con morsetteria asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione max, con 2 fusibili da 10A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 5,5m, h int. 0,5m spessore 3,2 mm. Zona Industriale P.I.P. Ossi località "Sa Iddazza"					18,00		
	SOMMANO cad.					18,00	612,34	11'022,12
2 SAR24 PF.0 009.0008.009 7	Fornitura e posa in opera di Braccio pastorale realizzato in tubolare d'acciaio zincato a caldo Ø 42 mm. Attacco cimapalo laterale in acciaio per pali Ø 60 mm. Viterie in acciaio i ... accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte. Zona Industriale P.I.P. Ossi località "Sa Iddazza"					18,00		
	SOMMANO cad.					18,00	352,55	6'345,90
3 SAR24 PF.0 009.0008.011 4	Plinto prefabbricato monoblocco destinato al sostegno di pali di illuminazione, classe di esposizione ambientale XC3, XS3, XD3 e XA3, realizzato in calcestruzzo di Rck > 45MpA, con ... rifiche di stabilità e resistenza relativamente alle fasi di movimentazione, posa in opera ed esercizio della struttura. Zona Industriale P.I.P. Ossi località "Sa Iddazza"					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	566,35	3'398,10
4 SAR24 PF.0 012.0002.000 4	Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA AMPIA, con l'ausilio di mezzi meccanici, compresi lo sradicamento di ceppaie, la profilatura delle pareti, carico su mezzo di trasporto o ... ozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili) e poco coerenti, asciutti, bagnati o melmosi, sino ad una profondità di 2m Zona Industriale P.I.P. Ossi località "Sa Iddazza": per posa plinto	6,00	1,00	1,000	1,000	6,00		
	SOMMANO m³					6,00	20,42	122,52
5 SAR24 PF.0 009.0009.001 4	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Armatura stradale per sola tecnologia LED da 148W a 152W costituito da telaio inferiore con funzione portante al quale la copertura deve essere incerni ... Test di resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO 9227:2017. Garanzia minima 5 anni. Zona Industriale P.I.P. Ossi località "Sa Iddazza"					18,00		
	SOMMANO cad.					18,00	1'482,43	26'683,74
6 SAR24 PF.0 009.0001.000 7	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati so ... o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 63 mm. Zona Industriale P.I.P. Ossi località "Sa Iddazza"					125,00		
	SOMMANO m					125,00	10,21	1'276,25
7 SAR24 PF.0 009.0006.004 3	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16 0,6/1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari carat ... aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 2x16 mmq							
	A R I P O R T A R E							48'848,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							48'848,63
	Zona Industriale P.I.P. Ossi località "Sa Iddazza"					250,00		
	SOMMANO m					250,00	13,99	3'497,50
8 SAR24_PF.0 009.0006.002 7	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteri ... aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x25 mmq					500,00		
	SOMMANO m					500,00	8,34	4'170,00
9 SAR24_PF.0 009.0001.005 2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRIGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a ... opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfilanchi ed al rinterro del cavidotto. Zona Industriale P.I.P. Ossi località "Sa Iddazza"					125,00		
	SOMMANO m					125,00	2,65	331,25
	COMPLETAMENTO DEI MANTI STRADALI (SpCat 3)							
10 SAR24_PF.0 001.0003.001 5	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) PER PAVIMENTAZIONI LEGGERE costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione d ... o spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane. Zona Industriale P.I.P. Ossi località "Sa Iddazza" Per interventi e ripristini sulla pavimentazione esistente: per livellamento buche	50,00			0,100	5,00		
	SOMMANO m³					5,00	328,64	1'643,20
11 SAR24_PF.0 001.0003.002 0	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in ... cm di spessore, compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane. Zona Industriale P.I.P. Ossi località "Sa Iddazza"							
	Strada n.1	700,00			0,030	21,00		
	Strada n.2	1240,00			0,030	37,20		
	Strada n.3	1700,00			0,030	51,00		
	Traversa n.1	1500,00			0,030	45,00		
	Traversa n.2	390,00			0,030	11,70		
	Traversa n.3	465,00			0,030	13,95		
	SOMMANO m³					179,85	355,81	63'992,43
	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (SpCat 2)							
12 VIDEO.SOR .01	TARGA SYSTEM CAM 3MPX-OCR-G-POE Zona Industriale P.I.P. Ossi località "Sa Iddazza": per la realizzaione e gestione di un impianto di Videosorveglianza 24 ore su 24					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	1'000,00	2'000,00
13 VIDEO.SOR .02	Staffa da Parete Cam Ocr Zona Industriale P.I.P. Ossi località "Sa Iddazza": per la realizzaione e gestione di un impianto di Videosorveglianza 24 ore su 24					5,00		
	SOMMANO a corpo					5,00	100,00	500,00
	A R I P O R T A R E							124'983,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							124'983,01
14 VIDEO.SOR .03	PFA150-Adattatore da palo 130x170x45 mm. Adattatore da palo 130x170x45 mm, diametro palo Ø 80-150mm Zona Industriale P.I.P. Ossi località "Sa Iddazza": per la realizzaione e gestione di un impianto di Videosorveglianza 24 ore su 24					5,00		
	SOMMANO a corpo					5,00	100,00	500,00
15 VIDEO.SOR .04	SW CLIENT TELECAMERA TARGASYSTEM Zona Industriale P.I.P. Ossi località "Sa Iddazza": per la realizzaione e gestione di un impianto di Videosorveglianza 24 ore su 24					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	500,00	1'000,00
16 VIDEO.SOR .05	Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalò IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.712 mm f1.8, luminosità 0.0008 lux f1.8 (0 con IR On). Zona Industriale P.I.P. Ossi località "Sa Iddazza": per la realizzaione e gestione di un impianto di Videosorveglianza 24 ore su 24					4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	400,00	1'600,00
17 VIDEO.SOR .06	Scheda di memoria MicroSDHC™ 256 GB Supporta Funzioni Intelligenti, Classe 10, Velocità di lettura/scrittura: 100/90 MB/s, più di 3000 P/E cicli. Temperatura di funzionamento -25 °C ~ +85 °C Zona Industriale P.I.P. Ossi località "Sa Iddazza": per la realizzaione e gestione di un impianto di Videosorveglianza 24 ore su 24					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
18 VIDEO.SOR .07	Box di giunzione impermeabile in alluminio IP66 per bullet a base quadrata 134x133.5x56 mm Zona Industriale P.I.P. Ossi località "Sa Iddazza": per la realizzaione e gestione di un impianto di Videosorveglianza 24 ore su 24					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
19 VIDEO.SOR .08	XProtect Professional+ Device License (DL) Zona Industriale P.I.P. Ossi località "Sa Iddazza": per la realizzaione e gestione di un impianto di Videosorveglianza 24 ore su 24					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'500,00	2'500,00
20 VIDEO.SOR .09	1 Month Care Plus for XProtect Professional+ DL Zona Industriale P.I.P. Ossi località "Sa Iddazza": per la realizzaione e gestione di un impianto di Videosorveglianza 24 ore su 24					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'000,00	2'000,00
21 VIDEO.SOR .10	Armadio da esterni per alimentazione apparati radio e telecamere con batteria integrata LiFePo4 da 1728 Wh Fast charge - Modulo di ricarica AC ideale per ciclo lampione. Comprende: Remote control IoT in cloud - Sensori ambientali Versione Box stradale 546x570x308 a pavimento + Piedistallo Zona Industriale P.I.P. Ossi località "Sa Iddazza": per la realizzaione e gestione di un impianto di Videosorveglianza 24 ore su 24					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
22 VIDEO.SOR	Managed Industrial Poe Switch 8X ETH(10/100/1000), 4x SFP 24V Passive 48V 802.3af/at/BT (up to 60W), 1x Alarm, 1x Sensor							
	A R I P O R T A R E							134'083,01

