# COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

## PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

# BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DA SANT'ANNA ARRESI A PORTOPINO

**(art.53, comma 2, lett. c del d.lgs 12 aprile 2006, n.163)**

**C.I.G. 6664780E6E**
**CUP: C51B15000440001**
**CPV: 45233162-2**

# PROGETTO DEFINITIVO

| | |
|---|---|
| **ELABORATO** | **DOCUMENTI DI CARATTERE ECONOMICO E TEMPO** |
| **D-B-02a** | **COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO** |

| OFFERENTE | PROGETTISTI |
|---|---|
| ***SI.Sca Srl***<br>*Via del Lavoro 15*<br>*08100 Nuoro* | ***Ing. Franco Rocca*** *- Capogruppo*<br>***Ing. Davide Pinna*** *- Mandante*<br>***Arch. Antonio Dejua*** *- Mandante*<br>***Arch. Miriam Eugenia Cossu*** *- Mandante*<br>***OP Architetti Associati***<br>*Arch. Andrea De Eccher - Mandante*<br>***Ing. Massimiliano Manis*** *- Mandante*<br>***Arch. P. Murru*** *– Mandante- Giovane Professionista*<br>***Geol. Giovanni A. Atzeni*** *- Mandante*<br>***Agronomo Valerio Boi*** *- Mandante*<br>***Archeologo Nicola Dessì*** *- Mandante* |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | **LAVORI A MISURA** | | | | | | | |
| | **OG3 - LAVORI STRADALI (SpCat 1)**<br>**Stazione (Cat 1)**<br>**Demolizioni e Ripristini (SbCat 1)** | | | | | | | |
| 1 / 102<br>D.0001.0002.<br>0052 | SCOTICAMENTO DEL TERRENO VEGETALE per una profondità media di cm 20, per la preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso il carico su automezzo dei materiali di risulta, l ... l terreno preesistente; riempimento con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 1 - Stazione<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>(par.ug.=2250-523) | 1727,00 | | | | 1´727,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 1´727,00 | | |
| 2 / 212<br>D.0001.0001.<br>0005.50 | TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI DI MARCIAPIEDE eseguito con sega semovente a disco, per una profondità fino a cm 15-20, comunque pavimentati, compreso sottofondo<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 1 - Stazione<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini | | | | | 523,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 523,00 | | |
| 3 / 213<br>D.0001.0002.<br>0044 | TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, ... ntuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 1 - Stazione<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini | | | | | 450,00 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 450,00 | | |
| 4 / 214<br>D.0001.0002.<br>0046 | COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per ... teristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 1 - Stazione<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini | | | | | 450,00 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 450,00 | | |
| 5 / 219<br>D.0001.0001.<br>0006.50 | Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice da 750 hp, per spessori di pavimentazione compresi fra 5 e 15 cm, ... a e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto.<br>- Per ogni metro quadrato di fresatura e per ogni cm di spessore<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 1 - Stazione<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini | | | | | 1´427,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 1´427,00 | | |
| 6 / 220 | TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI DI MARCIAPIEDE eseguito con | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| D.0001.0001.0005.50 | sega semovente a disco, per una profondità fino a cm 15-20, comunque pavimentati, compreso sottofondo<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 1 - Stazione<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini | | | | | 128,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 128,00 | | |
| 7 / 221<br>D.0001.0002.0044 | TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, ... ntuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 1 - Stazione<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini | | | | | 172,00 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 172,00 | | |
| 8 / 222<br>D.0001.0002.0046 | COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per ... teristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 1 - Stazione<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini | | | | | 172,00 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 172,00 | | |
| | **Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli (SbCat 4)** | | | | | | | |
| 9 / 215<br>D.0001.0003.0003.1 | STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di RECUPERO, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, incluso l'eventuale ... prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 1 - Stazione<br>SbCat 4 - Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli | | | | | 675,00 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 675,00 | | |
| 10 / 216<br>D.0001.0003.0011 | CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a ... o spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 1 - Stazione<br>SbCat 4 - Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli | | | | | 136,80 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 136,80 | | |
| 11 / 217<br>D.0001.0003.0021 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in ... ione bituminosa,compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | Cat 1 - Stazione<br>SbCat 4 - Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli | | | | | 64,00 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 64,00 | | |
| 12 / 218 D.1000.1001. 02NAT | Pavimentazione ecologica per la salvaguardia dei valori ambientali esistenti, mediante trattamento ad impregnazione del sub strato in misto granulometrico frantuma to meccanicament ... a fondazione stradale; la risagomatura della stessa da effettuare immediatamente prima della pavimentazione ecologica.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 1 - Stazione<br>SbCat 4 - Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli | | | | | 296,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 296,00 | | |
| 13 / 223 D.0001.0003. 0003.1 | STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di RECUPERO, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, incluso l'eventuale ... prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 1 - Stazione<br>SbCat 4 - Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli | | | | | 141,60 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 141,60 | | |
| 14 / 224 D.0001.0003. 0011 | CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a ... o spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 1 - Stazione<br>SbCat 4 - Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli | | | | | 95,70 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 95,70 | | |
| 15 / 225 D.0001.0003. 0021 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in ... ione bituminosa,compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 1 - Stazione<br>SbCat 4 - Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli<br>(par.ug.=+18,33+27,22) | 45,55 | | | | 45,55 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 45,55 | | |
| 16 / 226 D.1000.1001. 02NAT | Pavimentazione ecologica per la salvaguardia dei valori ambientali esistenti, mediante trattamento ad impregnazione del sub strato in misto granulometrico frantuma to meccanicament ... a fondazione stradale; la risagomatura della stessa da effettuare immediatamente prima della pavimentazione ecologica.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 1 - Stazione<br>SbCat 4 - Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli | | | | | 188,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 188,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | **Via Berlinguer (Cat 2)**<br>**Demolizioni e Ripristini (SbCat 1)** | | | | | | | |
| 17 / 8<br>D.0001.0001.<br>0006.50 | Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice da 750 hp, per spessori di pavimentazione compresi fra 5 e 15 cm, ... a e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto.<br>- Per ogni metro quadrato di fresatura e per ogni cm di spessore<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 2 - Via Berlinguer<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>Via Berlinguer fresatura | | | | | 255,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 255,00 | | |
| 18 / 9<br>D.0001.0001.<br>0010 | DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI, ISOLE PEDONALI comunque pavimentati, per uno spessore fino a cm 15, eseguita a tutta sezione con mezzi meccani ... il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta, esclusa l'indennità di conferimento a discarica controllata.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 2 - Via Berlinguer<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>demolizione pavimentazione marciapiedi | | | | | 594,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 594,00 | | |
| 19 / 10<br>D.1000.1017 | DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE CORDONATA STRADALE, di qualunque sezione eseguita con mezzi meccanici o a mano, compreso il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta e l'indennità di conferimento a discarica autorizzata.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 2 - Via Berlinguer<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>Demolizione totale cordonata | | | | | 396,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 396,00 | | |
| 20 / 11<br>D.0001.0001.<br>0001 | TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni in CONGLOMERATO BITUMINOSO<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 2 - Via Berlinguer<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>taglio pavimentazione stradale via berlinguer | | | | | 792,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 792,00 | | |
| 21 / 12<br>D.0001.0001.<br>0006 | DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm 20, eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze >= a m 3.00, compresa la formazione de ... lta, esclusa l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata pavimentazione in CONGLOMERATO BITUMINOSO<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 2 - Via Berlinguer<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>demolizione pav stradael Via Berlinguer | | | | | 198,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 198,00 | | |
| 22 / 13<br>D.0001.0002.<br>0044 | TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, ... ntuale costo di conferimento | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 2 - Via Berlinguer<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>trasporto materiali di risulta Via Berlinguer | | | | | 171,15 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 171,15 | | |
| 23 / 14<br>D.0001.0002.<br>0046 | COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per ... teristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 2 - Via Berlinguer<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>Conferimento a discarica via Berlinguer | | | | | 171,15 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 171,15 | | |
| 24 / 15<br>D.1000.1018 | RIPOSIZIONAMENTO CADITOIE E CHIUSINI<br>Prezzo a corpo per il riposizionamento o lo spostamento in quota di caditoie e chiusini posti su sede stradale o marciapiedi, per l'adeguament ... di appoggio alla nuova quota del telaio e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 2 - Via Berlinguer<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>risoluzione interferenze via Berlinguer, spostamento sotto servizi, sistemazione in quota pozzetti, caditoie, fognature lienee elettriche ect. | | | | | 15,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 15,00 | | |
| 25 / 16<br>NP008 Spost<br>seg | Spostamento di segnaletica verticale<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 2 - Via Berlinguer<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>Via Berlinguer spostamento segnaletica verticale | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO | | | | | 3,00 | | |
| | **CLS e Casseri (SbCat 2)** | | | | | | | |
| 26 / 17<br>D.0004.0001.<br>0008 | Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (D ... e metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 2 - Via Berlinguer<br>SbCat 2 - CLS e Casseri<br>via Berlinguer | | | | | 59,40 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 59,40 | | |
| 27 / 18<br>D.0008.0002.<br>0015 | RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera com ... oni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 8, maglia cm 20x20<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 2 - Via Berlinguer<br>SbCat 2 - CLS e Casseri<br>rete via Berlinguer | | | | | 2´423,52 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 2´423,52 | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 2´423,52 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 2´423,52 | | |
| | **Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli (SbCat 4)** | | | | | | | |
| 28 / 19 D.0001.0003. 0021 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in ... ione bituminosa,compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 2 - Via Berlinguer<br>SbCat 4 - Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli | 203,50 | | | 0,036 | 7,33 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 7,33 | | |
| 29 / 20 D.0001.0003. 0033.50 | PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere, eseguita con PIETRINI DI CEMENTO lisci o bugnati, dimensioni 20x20 o 25x25, dati in opera allettati con malta bastarda su ... rame di cemento con pietrini color cemento naturale o rosso con le stesse caratteristiche della pavimentazione esistente<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 2 - Via Berlinguer<br>SbCat 4 - Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli<br>Via Berlinguer pavimentazione di marciapiede | | | | | 594,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 594,00 | | |
| 30 / 21 D.1000.1001. 02NAT | Pavimentazione ecologica per la salvaguardia dei valori ambientali esistenti, mediante trattamento ad impregnazione del sub strato in misto granulometrico frantuma to meccanicament ... a fondazione stradale; la risagomatura della stessa da effettuare immediatamente prima della pavimentazione ecologica.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 2 - Via Berlinguer<br>SbCat 4 - Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli<br>Via Berlinguer pavimentazione ecologica | | | | | 1´108,80 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 1´108,80 | | |
| 31 / 22 D.1000.1002 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO LAPIDEO spessore cm 3 - larghezza cm 15<br>Compresi tagli e sfridi derivanti dall'adattamento all'andamento della pavimentazione esistente; compresa la malta di allettamento, le stuccature e la pulizia finale.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 2 - Via Berlinguer<br>SbCat 4 - Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli<br>elemento lapideo di divisione | | | | | 407,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 407,00 | | |
| 32 / 23 D.0001.0003. 0003.1 | STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di RECUPERO, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, incluso l'eventuale ... prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 2 - Via Berlinguer<br>SbCat 4 - Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli | | | | | 227,92 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 227,92 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| 33 / 24 D.0001.0003. 0069.50 | CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso l'avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparaz ... e raccordi planoaltimetrici sezione piena cm 15x25 a superficie liscia con le stesse caratteristiche di quella esistente<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 2 - Via Berlinguer<br>SbCat 4 - Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli<br>Via Berlinguer cordonata in CLS vibrato | | | | | 418,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 418,00 | | |
| | **Segnaletica Stradale (SbCat 5)** | | | | | | | |
| 34 / 25 D.0001.0003. 0076 | SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O OBBLIGO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, dato in opera compreso lo scavo per i ... ollari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione con diametro di cm 60<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 2 - Via Berlinguer<br>SbCat 5 - Segnaletica Stradale<br>Via Berlinguer segnaletica verticale circolare | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | | |
| 35 / 26 D.0001.0003. 0081 | SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di ... antirotazione. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte e a norma di legge.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 2 - Via Berlinguer<br>SbCat 5 - Segnaletica Stradale<br>segnaletica verticale triangolare | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | | |
| 36 / 27 D.1000.1015 | SEGNALE STRADALE QUADRATO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il c ... i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione con lato di cm 60<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 2 - Via Berlinguer<br>SbCat 5 - Segnaletica Stradale<br>segnaletica verticale quadrata | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | | |
| 37 / 28 D.0001.0003. 0095 | SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 15 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 2 - Via Berlinguer<br>SbCat 5 - Segnaletica Stradale<br>Segnaletica orizzontale striscia continu | | | | | 407,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 407,00 | | |
| 38 / 29 D.0001.0003. 0101 | SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE TRATTEGGIATE DA 15 cm (misurata per lo sviluppo vuoto per | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | pieno) nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 2 - Via Berlinguer<br>SbCat 5 - Segnaletica Stradale<br>Segnaletica orizzontale stiscia tratteggiata | | | | | 407,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 407,00 | | |
| 39 / 30<br>D.0001.0003.<br>0107 | SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superfic ... rcoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 2 - Via Berlinguer<br>SbCat 5 - Segnaletica Stradale<br>Segnaletica orizzontale striscie pedonali | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 20,00 | | |
| | **Via Giudice Guglielmo-Via Roma (Cat 3)**<br>**Demolizioni e Ripristini (SbCat 1)** | | | | | | | |
| 40 / 31<br>D.0001.0001.<br>0006.50 | Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice da 750 hp, per spessori di pavimentazione compresi fra 5 e 15 cm, ... a e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto.<br>- Per ogni metro quadrato di fresatura e per ogni cm di spessore<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 3 - Via Giudice Guglielmo-Via Roma<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>Via Giudice Guglielmo - Via Roma fresatura | | | | | 355,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 355,00 | | |
| 41 / 32<br>D.0001.0001.<br>0010 | DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI, ISOLE PEDONALI comunque pavimentati, per uno spessore fino a cm 15, eseguita a tutta sezione con mezzi meccani ... il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta, esclusa l'indennità di conferimento a discarica controllata.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 3 - Via Giudice Guglielmo-Via Roma<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>demolizione pavimentazione marciapiedi | | | | | 615,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 615,00 | | |
| 42 / 33<br>D.1000.1017 | DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE CORDONATA STRADALE, di qualunque sezione eseguita con mezzi meccanici o a mano, compreso il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta e l'indennità di conferimento a discarica autorizzata.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 3 - Via Giudice Guglielmo-Via Roma<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>Demolizione totale cordonata | | | | | 410,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 410,00 | | |
| 43 / 34<br>D.0001.0001.<br>0001 | TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni in CONGLOMERATO BITUMINOSO<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 3 - Via Giudice Guglielmo-Via Roma | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>taglio pavimentazione stradale via berlinguer | | | | | 1´360,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 1´360,00 | | |
| 44 / 35<br>D.0001.0001.<br>0006 | DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm 20, eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze >= a m 3.00, compresa la formazione de ... lta, esclusa l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata pavimentazione in CONGLOMERATO BITUMINOSO<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 3 - Via Giudice Guglielmo-Via Roma<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>demolizione pav stradaele | | | | | 340,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 340,00 | | |
| 45 / 36<br>D.0001.0002.<br>0044 | TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, fuori dall’area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, ... ntuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 3 - Via Giudice Guglielmo-Via Roma<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>trasporto materiali di risulta | | | | | 208,75 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 208,75 | | |
| 46 / 37<br>D.0001.0002.<br>0046 | COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per ... teristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 3 - Via Giudice Guglielmo-Via Roma<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>Conferimento a discarica | | | | | 208,75 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 208,75 | | |
| 47 / 38<br>D.1000.1018 | RIPOSIZIONAMENTO CADITOIE E CHIUSINI<br>Prezzo a corpo per il riposizionamento o lo spostamento in quota di caditoie e chiusini posti su sede stradale o marciapiedi, per l'adeguament ... di appoggio alla nuova quota del telaio e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 3 - Via Giudice Guglielmo-Via Roma<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>risoluzione interferenze, spostamento sotto servizi, sistemazione in quota pozzetti, caditoie, fognature lienee elettriche ect. | | | | | 11,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 11,00 | | |
| 48 / 39<br>D.1000.1021 | Prezzo a corpo per lo spostamento di palo illuminazione pubblica<br>Rimozione e riposizionamento di un palo dell'illuminazione pubblica eseguita in qualsiasi condizione, altezza e pr ... nti elettrici ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 3 - Via Giudice Guglielmo-Via Roma<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>spostamento pali illuminazione | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 3,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| 49 / 40<br>NP008 Spost seg | Spostamento di segnaletica verticale<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 3 - Via Giudice Guglielmo-Via Roma<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>Via Berlinguer spostamento segnaletica verticale | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO | | | | | 4,00 | | |
| 50 / 55<br>D.1000.1022 | Spostamento o sosituzione di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da 0 A 45 cm di diametro, compreso l'asporto della ceppaia oppure il taglio a raso della stessa, il depezzamento dei rami, il loro carico, il trasporto.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 3 - Via Giudice Guglielmo-Via Roma<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 10,00 | | |
| | **Bonifiche rilevati e movimenti di materia (SbCat 3)** | | | | | | | |
| 51 / 45<br>D.0001.0002.0052 | SCOTICAMENTO DEL TERRENO VEGETALE per una profondità media di cm 20, per la preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso il carico su automezzo dei materiali di risulta, l ... l terreno preesistente; riempimento con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 3 - Via Giudice Guglielmo-Via Roma<br>SbCat 3 - Bonifiche rilevati e movimenti di materia | | | | | 820,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 820,00 | | |
| 52 / 52<br>D.0001.0002.0044 | TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, ... ntuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 3 - Via Giudice Guglielmo-Via Roma<br>SbCat 3 - Bonifiche rilevati e movimenti di materia | | | | | 82,00 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 82,00 | | |
| 53 / 53<br>D.0001.0002.0046 | COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per ... teristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 3 - Via Giudice Guglielmo-Via Roma<br>SbCat 3 - Bonifiche rilevati e movimenti di materia | | | | | 82,00 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 82,00 | | |
| 54 / 54<br>D.0001.0007.0014 | STRATI DI DRENAGGIO realizzati con misti di fiume o frantumati, esenti da materie organiche o coesive, a granulometria gradualmente decrescente; compreso: la fornitura degli idonei ... aranno compensati a parte; valutati per la cubatura effettiva in opera del materiale compresso con esecuzione a macchina<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | Cat 3 - Via Giudice Guglielmo-Via Roma<br>SbCat 3 - Bonifiche rilevati e movimenti di materia | | | | | 61,50 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 61,50 | | |
| 55 / 56<br>D.1000.1023 | Formazione di cunetta o fosso di guardia in terra trapezia<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 3 - Via Giudice Guglielmo-Via Roma<br>SbCat 3 - Bonifiche rilevati e movimenti di materia | | | | | 410,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 410,00 | | |
| | **Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli (SbCat 4)** | | | | | | | |
| 56 / 41<br>D.0001.0003.<br>0021 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in ... ione bituminosa,compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 3 - Via Giudice Guglielmo-Via Roma<br>SbCat 4 - Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli | 340,00 | | | 0,036 | 12,24 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 12,24 | | |
| 57 / 42<br>D.1000.1001.<br>02NAT | Pavimentazione ecologica per la salvaguardia dei valori ambientali esistenti, mediante trattamento ad impregnazione del sub strato in misto granulometrico frantuma to meccanicament ... a fondazione stradale; la risagomatura della stessa da effettuare immediatamente prima della pavimentazione ecologica.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 3 - Via Giudice Guglielmo-Via Roma<br>SbCat 4 - Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli<br>Pavimentazione ecologica | | | | | 1´360,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 1´360,00 | | |
| 58 / 43<br>D.0001.0003.<br>0003.1 | STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di RECUPERO, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, incluso l'eventuale ... prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 3 - Via Giudice Guglielmo-Via Roma<br>SbCat 4 - Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli | | | | | 272,00 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 272,00 | | |
| 59 / 44<br>D.0001.0003.<br>0069.50 | CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso l'avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparaz ... e raccordi planoaltimetrici sezione piena cm 15x25 a superficie liscia con le stesse caratteristiche di quella esistente<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 3 - Via Giudice Guglielmo-Via Roma<br>SbCat 4 - Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli<br>Cordonata in CLS vibrato | | | | | 680,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 680,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | **Segnaletica Stradale (SbCat 5)** | | | | | | | |
| 60 / 46 D.0001.0003. 0076 | SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O OBBLIGO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, dato in opera compreso lo scavo per i ... ollari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione con diametro di cm 60<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 3 - Via Giudice Guglielmo-Via Roma<br>SbCat 5 - Segnaletica Stradale<br>Segnaletica verticale circolare | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | | |
| 61 / 47 D.0001.0003. 0081 | SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di ... antirotazione. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte e a norma di legge.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 3 - Via Giudice Guglielmo-Via Roma<br>SbCat 5 - Segnaletica Stradale<br>segnaletica verticale triangolare | | | | | 7,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 7,00 | | |
| 62 / 48 D.1000.1015 | SEGNALE STRADALE QUADRATO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il c ... i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione con lato di cm 60<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 3 - Via Giudice Guglielmo-Via Roma<br>SbCat 5 - Segnaletica Stradale<br>segnaletica verticale quadrata | | | | | 7,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 7,00 | | |
| 63 / 49 D.0001.0003. 0095 | SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 15 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 3 - Via Giudice Guglielmo-Via Roma<br>SbCat 5 - Segnaletica Stradale<br>Segnaletica orizzontale striscia continu | | | | | 680,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 680,00 | | |
| 64 / 50 D.0001.0003. 0101 | SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE TRATTEGGIATE DA 15 cm (misurata per lo sviluppo vuoto per pieno) nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 3 - Via Giudice Guglielmo-Via Roma<br>SbCat 5 - Segnaletica Stradale<br>Segnaletica orizzontale stiscia tratteggiata | | | | | 680,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 680,00 | | |
| 65 / 51 D.0001.0003. 0107 | SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superfic ... rcoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 3 - Via Giudice Guglielmo-Via Roma<br>SbCat 5 - Segnaletica Stradale<br>Segnaletica orizzontale striscie pedonali | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 10,00 | | |
| | **Via Sassari (Cat 4)**<br>**Demolizioni e Ripristini (SbCat 1)** | | | | | | | |
| 66 / 57<br>D.0001.0001.<br>0006.50 | Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice da 750 hp, per spessori di pavimentazione compresi fra 5 e 15 cm, ... a e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto.<br>- Per ogni metro quadrato di fresatura e per ogni cm di spessore<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 4 - Via Sassari<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>fresatura | | | | | 37,50 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 37,50 | | |
| 67 / 58<br>D.0001.0001.<br>0010 | DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI, ISOLE PEDONALI comunque pavimentati, per uno spessore fino a cm 15, eseguita a tutta sezione con mezzi meccani ... il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta, esclusa l'indennità di conferimento a discarica controllata.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 4 - Via Sassari<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>demolizione pavimentazione marciapiedi | | | | | 112,50 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 112,50 | | |
| 68 / 59<br>D.1000.1017 | DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE CORDONATA STRADALE, di qualunque sezione eseguita con mezzi meccanici o a mano, compreso il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta e l'indennità di conferimento a discarica autorizzata.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 4 - Via Sassari<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>Demolizione totale cordonata | | | | | 75,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 75,00 | | |
| 69 / 60<br>D.0001.0001.<br>0001 | TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni in CONGLOMERATO BITUMINOSO<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 4 - Via Sassari<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>taglio pavimentazione stradale | | | | | 150,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 150,00 | | |
| 70 / 61<br>D.0001.0001.<br>0006 | DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm 20, eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze >= a m 3.00, compresa la formazione de ... lta, esclusa l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata pavimentazione in CONGLOMERATO BITUMINOSO<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 4 - Via Sassari | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>demolizione pav stradaele | | | | | 37,50 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 37,50 | | |
| 71 / 62<br>D.0001.0002.<br>0044 | TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, ... ntuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 4 - Via Sassari<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>trasporto materiali di risulta | | | | | 31,88 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 31,88 | | |
| 72 / 63<br>D.0001.0002.<br>0046 | COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per ... teristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 4 - Via Sassari<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>Conferimento a discarica | | | | | 31,88 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 31,88 | | |
| 73 / 64<br>D.1000.1018 | RIPOSIZIONAMENTO CADITOIE E CHIUSINI<br>Prezzo a corpo per il riposizionamento o lo spostamento in quota di caditoie e chiusini posti su sede stradale o marciapiedi, per l'adeguament ... di appoggio alla nuova quota del telaio e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 4 - Via Sassari<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>risoluzione interferenze, spostamento sotto servizi, sistemazione in quota pozzetti, caditoie, fognature lienee elettriche ect. | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 3,00 | | |
| 74 / 65<br>D.1000.1021 | Prezzo a corpo per lo spostamento di palo illuminazione pubblica<br>Rimozione e riposizionamento di un palo dell'illuminazione pubblica eseguita in qualsiasi condizione, altezza e pr ... nti elettrici ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 4 - Via Sassari<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>spostamento pali illuminazione | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 3,00 | | |
| 75 / 66<br>NP008 Spost<br>seg | Spostamento di segnaletica verticale<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 4 - Via Sassari<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>Via Berlinguer spostamento segnaletica verticale | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO | | | | | 4,00 | | |
| | **Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli (SbCat 4)** | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| 76 / 67<br>D.0001.0003.<br>0021 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in ... ione bituminosa,compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 4 - Via Sassari<br>SbCat 4 - Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli | 37,50 | | | 0,036 | 1,35 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 1,35 | | |
| 77 / 68<br>D.1000.1001.<br>02NAT | Pavimentazione ecologica per la salvaguardia dei valori ambientali esistenti, mediante trattamento ad impregnazione del sub strato in misto granulometrico frantuma to meccanicament ... a fondazione stradale; la risagomatura della stessa da effettuare immediatamente prima della pavimentazione ecologica.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 4 - Via Sassari<br>SbCat 4 - Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli<br>Pavimentazione ecologica | | | | | 150,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 150,00 | | |
| 78 / 69<br>D.0001.0003.<br>0003.1 | STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di RECUPERO, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, incluso l'eventuale ... prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 4 - Via Sassari<br>SbCat 4 - Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli | | | | | 30,00 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 30,00 | | |
| 79 / 70<br>D.1000.1002 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO LAPIDEO spessore cm 3 - larghezza cm 15<br>Compresi tagli e sfridi derivanti dall'adattamento all'andamento della pavimentazione esistente; compresa la malta di allettamento, le stuccature e la pulizia finale.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 4 - Via Sassari<br>SbCat 4 - Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli | | | | | 75,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 75,00 | | |
| 80 / 71<br>D.0001.0003.<br>0069.50 | CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso l'avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparaz ... e raccordi planoaltimetrici sezione piena cm 15x25 a superficie liscia con le stesse caratteristiche di quella esistente<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 4 - Via Sassari<br>SbCat 4 - Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli<br>Cordonata in CLS vibrato | | | | | 75,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 75,00 | | |
| | **Segnaletica Stradale (SbCat 5)** | | | | | | | |
| 81 / 72<br>D.0001.0003.<br>0076 | SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O OBBLIGO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, dato in opera compreso lo scavo per i | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | ... ollari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione con diametro di cm 60<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 4 - Via Sassari<br>SbCat 5 - Segnaletica Stradale<br>Segnaletica verticale circolare | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | | |
| 82 / 73<br>D.0001.0003.<br>0081 | SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di ... antirotazione. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte e a norma di legge.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 4 - Via Sassari<br>SbCat 5 - Segnaletica Stradale<br>segnaletica verticale triangolare | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | | |
| 83 / 74<br>D.0001.0003.<br>0095 | SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 15 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 4 - Via Sassari<br>SbCat 5 - Segnaletica Stradale<br>Segnaletica orizzontale striscia continu | | | | | 75,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 75,00 | | |
| 84 / 75<br>D.0001.0003.<br>0101 | SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE TRATTEGGIATE DA 15 cm (misurata per lo sviluppo vuoto per pieno) nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 4 - Via Sassari<br>SbCat 5 - Segnaletica Stradale<br>Segnaletica orizzontale stiscia tratteggiata | | | | | 75,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 75,00 | | |
| 85 / 76<br>D.0001.0003.<br>0107 | SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superfic ... rcoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 4 - Via Sassari<br>SbCat 5 - Segnaletica Stradale<br>Segnaletica orizzontale striscie pedonali | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 10,00 | | |
| | **Via Porto Pino 13-62 (Cat 5)**<br>**Demolizioni e Ripristini (SbCat 1)** | | | | | | | |
| 86 / 77<br>D.0001.0001.<br>0006.50 | Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice da 750 hp, per spessori di pavimentazione compresi fra 5 e 15 cm, ... a e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto.<br>- Per ogni metro quadrato di fresatura e per ogni cm di spessore<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | Cat 5 - Via Porto Pino 13-62<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>fresatura | | | | | 247,50 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 247,50 | | |
| 87 / 78<br>D.0001.0001.<br>0010 | DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI, ISOLE PEDONALI comunque pavimentati, per uno spessore fino a cm 15, eseguita a tutta sezione con mezzi meccani ... il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta, esclusa l'indennità di conferimento a discarica controllata.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 5 - Via Porto Pino 13-62<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>demolizione pavimentazione marciapiedi | | | | | 367,50 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 367,50 | | |
| 88 / 79<br>D.1000.1017 | DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE CORDONATA STRADALE, di qualunque sezione eseguita con mezzi meccanici o a mano, compreso il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta e l'indennità di conferimento a discarica autorizzata.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 5 - Via Porto Pino 13-62<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>Demolizione totale cordonata | | | | | 245,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 245,00 | | |
| 89 / 80<br>D.0001.0001.<br>0001 | TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni in CONGLOMERATO BITUMINOSO<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 5 - Via Porto Pino 13-62<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>taglio pavimentazione stradale | | | | | 490,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 490,00 | | |
| 90 / 81<br>D.0001.0001.<br>0006 | DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm 20, eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze >= a m 3.00, compresa la formazione de ... lta, esclusa l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata pavimentazione in CONGLOMERATO BITUMINOSO<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 5 - Via Porto Pino 13-62<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>demolizione pav stradaele | | | | | 122,50 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 122,50 | | |
| 91 / 82<br>D.0001.0002.<br>0044 | TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, ... ntuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 5 - Via Porto Pino 13-62<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>trasporto materiali di risulta | | | | | 110,38 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 110,38 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| 92 / 83<br>D.0001.0002.<br>0046 | COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per ... teristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 5 - Via Porto Pino 13-62<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>Conferimento a discarica | | | | | 110,38 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 110,38 | | |
| 93 / 84<br>D.1000.1018 | RIPOSIZIONAMENTO CADITOIE E CHIUSINI<br>Prezzo a corpo per il riposizionamento o lo spostamento in quota di caditoie e chiusini posti su sede stradale o marciapiedi, per l'adeguament ... di appoggio alla nuova quota del telaio e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 5 - Via Porto Pino 13-62<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>risoluzione interferenze, spostamento sotto servizi, sistemazione in quota pozzetti, caditoie, fognature lienee elettriche ect. | | | | | 15,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 15,00 | | |
| 94 / 85<br>D.1000.1021 | Prezzo a corpo per lo spostamento di palo illuminazione pubblica<br>Rimozione e riposizionamento di un palo dell'illuminazione pubblica eseguita in qualsiasi condizione, altezza e pr ... nti elettrici ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 5 - Via Porto Pino 13-62<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>spostamento pali illuminazione | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 5,00 | | |
| 95 / 86<br>NP008 Spost<br>seg | Spostamento di segnaletica verticale<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 5 - Via Porto Pino 13-62<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>Via Berlinguer spostamento segnaletica verticale | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO | | | | | 4,00 | | |
| 96 / 87<br>D.1000.1022 | Spostamento o sosituzione di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da 0 A 45 cm di diametro, compreso l'asporto della ceppaia oppure il taglio a raso della stessa, il depezzamento dei rami, il loro carico, il trasporto.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 5 - Via Porto Pino 13-62<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | | |
| 97 / 91<br>D.0001.0003.<br>0033.50 | PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere, eseguita con PIETRINI DI CEMENTO lisci o bugnati, dimensioni 20x20 o 25x25, dati in opera allettati con malta bastarda su ... rame di cemento con pietrini color cemento naturale o rosso con le stesse caratteristiche della pavimentazione esistente<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 5 - Via Porto Pino 13-62<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini | | | | | 367,50 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 367,50 | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 367,50 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 367,50 | | |
| | **CLS e Casseri (SbCat 2)** | | | | | | | |
| 98 / 88 D.0004.0001. 0008 | Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (D ... e metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 5 - Via Porto Pino 13-62<br>SbCat 2 - CLS e Casseri | | | | | 49,00 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 49,00 | | |
| 99 / 89 D.0008.0002. 0015 | RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera com ... oni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 8, maglia cm 20x20<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 5 - Via Porto Pino 13-62<br>SbCat 2 - CLS e Casseri | | | | | 73,50 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 73,50 | | |
| | **Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli (SbCat 4)** | | | | | | | |
| 100 / 90 D.0001.0003. 0021 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in ... ione bituminosa,compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 5 - Via Porto Pino 13-62<br>SbCat 4 - Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli | 122,50 | | | 0,036 | 4,41 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 4,41 | | |
| 101 / 92 D.1000.1001. 02NAT | Pavimentazione ecologica per la salvaguardia dei valori ambientali esistenti, mediante trattamento ad impregnazione del sub strato in misto granulometrico frantuma to meccanicament ... a fondazione stradale; la risagomatura della stessa da effettuare immediatamente prima della pavimentazione ecologica.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 5 - Via Porto Pino 13-62<br>SbCat 4 - Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli<br>Pavimentazione ecologica | | | | | 490,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 490,00 | | |
| 102 / 93 D.0001.0003. 0003.1 | STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di RECUPERO, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, incluso l'eventuale ... prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 5 - Via Porto Pino 13-62<br>SbCat 4 - Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli | | | | | 171,50 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 171,50 | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 171,50 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 171,50 | | |
| 103 / 94 D.1000.1002 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO LAPIDEO spessore cm 3 - larghezza cm 15<br>Compresi tagli e sfridi derivanti dall'adattamento all'andamento della pavimentazione esistente; compresa la malta di allettamento, le stuccature e la pulizia finale.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 5 - Via Porto Pino 13-62<br>SbCat 4 - Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli | | | | | 245,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 245,00 | | |
| 104 / 95 D.0001.0003. 0069.50 | CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso l'avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparaz ... e raccordi planoaltimetrici sezione piena cm 15x25 a superficie liscia con le stesse caratteristiche di quella esistente<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 5 - Via Porto Pino 13-62<br>SbCat 4 - Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli<br>Cordonata in CLS vibrato | | | | | 245,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 245,00 | | |
| | **Segnaletica Stradale (SbCat 5)** | | | | | | | |
| 105 / 96 D.0001.0003. 0076 | SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O OBBLIGO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, dato in opera compreso lo scavo per i ... ollari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione con diametro di cm 60<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 5 - Via Porto Pino 13-62<br>SbCat 5 - Segnaletica Stradale<br>Segnaletica verticale circolare | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | | |
| 106 / 97 D.0001.0003. 0081 | SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di ... antirotazione. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte e a norma di legge.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 5 - Via Porto Pino 13-62<br>SbCat 5 - Segnaletica Stradale<br>segnaletica verticale triangolare | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | | |
| 107 / 98 D.1000.1015 | SEGNALE STRADALE QUADRATO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il c ... i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione con lato di cm 60<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 5 - Via Porto Pino 13-62<br>SbCat 5 - Segnaletica Stradale | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| 108 / 99<br>D.0001.0003.<br>0095 | SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 15 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 5 - Via Porto Pino 13-62<br>SbCat 5 - Segnaletica Stradale<br>Segnaletica orizzontale striscia continu | | | | | 245,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 245,00 | | |
| 109 / 100<br>D.0001.0003.<br>0101 | SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE TRATTEGGIATE DA 15 cm (misurata per lo sviluppo vuoto per pieno) nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 5 - Via Porto Pino 13-62<br>SbCat 5 - Segnaletica Stradale<br>Segnaletica orizzontale stiscia tratteggiata | | | | | 245,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 245,00 | | |
| 110 / 101<br>D.0001.0003.<br>0107 | SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superfic ... rcoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 5 - Via Porto Pino 13-62<br>SbCat 5 - Segnaletica Stradale<br>Segnaletica orizzontale striscie pedonali | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 10,00 | | |
| | **Via Porto Pino 62-145 (Cat 6)**<br>**Demolizioni e Ripristini (SbCat 1)** | | | | | | | |
| 111 / 103<br>D.0001.0001.<br>0006.50 | Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice da 750 hp, per spessori di pavimentazione compresi fra 5 e 15 cm, ... a e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto.<br>- Per ogni metro quadrato di fresatura e per ogni cm di spessore<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 6 - Via Porto Pino 62-145<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>fresatura | | | | | 205,50 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 205,50 | | |
| 112 / 104<br>D.0001.0001.<br>0001 | TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni in CONGLOMERATO BITUMINOSO<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 6 - Via Porto Pino 62-145<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>taglio pavimentazione stradale | | | | | 822,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 822,00 | | |
| 113 / 105<br>D.0001.0001.<br>0006 | DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm 20, eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze >= a m 3.00, compresa la formazione de ... lta, esclusa l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata pavimentazione in | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | CONGLOMERATO BITUMINOSO<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 6 - Via Porto Pino 62-145<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>demolizione pav stradaele | | | | | 205,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 205,00 | | |
| 114 / 106<br>D.0001.0002.<br>0044 | TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, ... ntuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 6 - Via Porto Pino 62-145<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>trasporto materiali di risulta | | | | | 51,38 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 51,38 | | |
| 115 / 107<br>D.0001.0002.<br>0046 | COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per ... teristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 6 - Via Porto Pino 62-145<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>Conferimento a discarica | | | | | 51,38 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 51,38 | | |
| 116 / 108<br>D.1000.1018 | RIPOSIZIONAMENTO CADITOIE E CHIUSINI<br>Prezzo a corpo per il riposizionamento o lo spostamento in quota di caditoie e chiusini posti su sede stradale o marciapiedi, per l'adeguament ... di appoggio alla nuova quota del telaio e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 6 - Via Porto Pino 62-145<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>risoluzione interferenze, spostamento sotto servizi, sistemazione in quota pozzetti, caditoie, fognature lienee elettriche ect. | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 5,00 | | |
| 117 / 109<br>NP008 Spost<br>seg | Spostamento di segnaletica verticale<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 6 - Via Porto Pino 62-145<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>Via Berlinguer spostamento segnaletica verticale | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO | | | | | 5,00 | | |
| 118 / 110<br>D.1000.1022 | Spostamento o sosituzione di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da 0 A 45 cm di diametro, compreso l'asporto della ceppaia oppure il taglio a raso della stessa, il depezzamento dei rami, il loro carico, il trasporto.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 6 - Via Porto Pino 62-145<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | | |
| 119 / 111 | CAVALCAFOSSO per strade secondarie, della lunghezza media di m | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| D.0001.0006.0019 | 4,00, realizzato con tubo in cemento vibrocompresso del di- ametro di cm 60, inglobato in un dado di calcestruzzo RcK ... enti sezione di m 0,20x0,25; dato in opera escluso scavi e rinterri, ma comprese le carpenterie per ciascun cavalcafosso<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 6 - Via Porto Pino 62-145<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 10,00 | | |
| 120 / 113 D.0001.0003.0033.50 | PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere, eseguita con PIETRINI DI CEMENTO lisci o bugnati, dimensioni 20x20 o 25x25, dati in opera allettati con malta bastarda su ... rame di cemento con pietrini color cemento naturale o rosso con le stesse caratteristiche della pavimentazione esistente<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 6 - Via Porto Pino 62-145<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini | | | | | 616,50 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 616,50 | | |
| 121 / 133 D.0001.0002.0008 | TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi o da cava, già caricati su automezzo, com- preso lo scarico a rilevato con percorrenza entro i limiti di distanza di 2 Km compreso il ritorno a vuoto. Valutato per mc di rilevato eseguito.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 6 - Via Porto Pino 62-145<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini | | | | | 575,00 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 575,00 | | |
| 122 / 134 D.0001.0002.0010 | FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirisi a strati non supe- riori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti d ... che, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 6 - Via Porto Pino 62-145<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini | | | | | 575,00 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 575,00 | | |
| 123 / 135 D.0001.0002.0011 | COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una densità massima pari al 90% della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli stra ... l'allontanamento del mate- riale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 6 - Via Porto Pino 62-145<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini | | | | | 575,00 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 575,00 | | |
| | **CLS e Casseri (SbCat 2)** | | | | | | | |
| 124 / 112 D.0004.0001.0008 | Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (D ... e metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1. | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 6 - Via Porto Pino 62-145<br>SbCat 2 - CLS e Casseri | | | | | 61,25 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 61,25 | | |
| | **Bonifiche rilevati e movimenti di materia (SbCat 3)** | | | | | | | |
| 125 / 124<br>D.0001.0002.<br>0001 | SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'am- pliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'ev ... olto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a mc 0.50; escluso rocce dure e tenere.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 6 - Via Porto Pino 62-145<br>SbCat 3 - Bonifiche rilevati e movimenti di materia | | | | | 328,80 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 328,80 | | |
| 126 / 125<br>D.0001.0002.<br>0044 | TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, ... ntuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 6 - Via Porto Pino 62-145<br>SbCat 3 - Bonifiche rilevati e movimenti di materia | | | | | 328,80 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 328,80 | | |
| 127 / 126<br>D.0001.0002.<br>0046 | COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per ... teristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 6 - Via Porto Pino 62-145<br>SbCat 3 - Bonifiche rilevati e movimenti di materia | | | | | 328,80 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 328,80 | | |
| 128 / 127<br>D.0001.0007.<br>0014 | STRATI DI DRENAGGIO realizzati con misti di fiume o frantumati, esenti da materie organiche o coesive, a granulometria gradualmente decrescente; compreso: la fornitura degli idonei ... aranno compensati a parte; valutati per la cubatura effettiva in opera del materiale compresso con esecuzione a macchina<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 6 - Via Porto Pino 62-145<br>SbCat 3 - Bonifiche rilevati e movimenti di materia | | | | | 328,80 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 328,80 | | |
| 129 / 128<br>D.1000.1023 | Formazione di cunetta o fosso di guardia in terra trapezia<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 6 - Via Porto Pino 62-145<br>SbCat 3 - Bonifiche rilevati e movimenti di materia | | | | | 411,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 411,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| 130 / 129 D.0001.0002. 0052 | SCOTICAMENTO DEL TERRENO VEGETALE per una profondità media di cm 20, per la preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso il carico su automezzo dei materiali di risulta, l ... l terreno preesistente; riempimento con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 6 - Via Porto Pino 62-145<br>SbCat 3 - Bonifiche rilevati e movimenti di materia | | | | | 1´644,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 1´644,00 | | |
| 131 / 130 D.0001.0003. 0003.1 | STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di RECUPERO, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, incluso l'eventuale ... prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 6 - Via Porto Pino 62-145<br>SbCat 3 - Bonifiche rilevati e movimenti di materia | | | | | 575,00 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 575,00 | | |
| 132 / 131 D.0001.0002. 0044 | TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, ... ntuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 6 - Via Porto Pino 62-145<br>SbCat 3 - Bonifiche rilevati e movimenti di materia | | | | | 165,00 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 165,00 | | |
| 133 / 132 D.0001.0002. 0046 | COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per ... teristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 6 - Via Porto Pino 62-145<br>SbCat 3 - Bonifiche rilevati e movimenti di materia | | | | | 165,00 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 165,00 | | |
| | **Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli (SbCat 4)** | | | | | | | |
| 134 / 114 D.1000.1001. 02NAT | Pavimentazione ecologica per la salvaguardia dei valori ambientali esistenti, mediante trattamento ad impregnazione del sub strato in misto granulometrico frantuma to meccanicament ... a fondazione stradale; la risagomatura della stessa da effettuare immediatamente prima della pavimentazione ecologica.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 6 - Via Porto Pino 62-145<br>SbCat 4 - Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli<br>Pavimentazione ecologica | | | | | 822,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 822,00 | | |
| 135 / 115 D.0001.0003. | STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di RECUPERO, avente granulometria assortita, dimensione | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| 0003.1 | massima degli elementi mm 71, incluso l'eventuale ... prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 6 - Via Porto Pino 62-145<br>SbCat 4 - Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli | | | | | 287,70 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 287,70 | | |
| 136 / 116 D.1000.1002 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO LAPIDEO spessore cm 3 - larghezza cm 15<br>Compresi tagli e sfridi derivanti dall'adattamento all'andamento della pavimentazione esistente; compresa la malta di allettamento, le stuccature e la pulizia finale.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 6 - Via Porto Pino 62-145<br>SbCat 4 - Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli | | | | | 411,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 411,00 | | |
| 137 / 117 D.0001.0003. 0069.50 | CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso l'avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparaz ... e raccordi planoaltimetrici sezione piena cm 15x25 a superficie liscia con le stesse caratteristiche di quella esistente<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 6 - Via Porto Pino 62-145<br>SbCat 4 - Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli<br>Cordonata in CLS vibrato | | | | | 411,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 411,00 | | |
| | **Segnaletica Stradale (SbCat 5)** | | | | | | | |
| 138 / 118 D.0001.0003. 0076 | SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O OBBLIGO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, dato in opera compreso lo scavo per i ... ollari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione con diametro di cm 60<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 6 - Via Porto Pino 62-145<br>SbCat 5 - Segnaletica Stradale<br>Segnaletica verticale circolare | | | | | 8,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 8,00 | | |
| 139 / 119 D.0001.0003. 0081 | SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di ... antirotazione. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte e a norma di legge.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 6 - Via Porto Pino 62-145<br>SbCat 5 - Segnaletica Stradale<br>segnaletica verticale triangolare | | | | | 8,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 8,00 | | |
| 140 / 120 D.1000.1015 | SEGNALE STRADALE QUADRATO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il c ... i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione con lato di cm 60 | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 6 - Via Porto Pino 62-145<br>SbCat 5 - Segnaletica Stradale | | | | | 8,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 8,00 | | |
| 141 / 121<br>D.0001.0003.<br>0095 | SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 15 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 6 - Via Porto Pino 62-145<br>SbCat 5 - Segnaletica Stradale<br>Segnaletica orizzontale striscia continu | | | | | 411,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 411,00 | | |
| 142 / 122<br>D.0001.0003.<br>0101 | SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE TRATTEGGIATE DA 15 cm (misurata per lo sviluppo vuoto per pieno) nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 6 - Via Porto Pino 62-145<br>SbCat 5 - Segnaletica Stradale<br>Segnaletica orizzontale stiscia tratteggiata | | | | | 411,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 411,00 | | |
| 143 / 123<br>D.0001.0003.<br>0107 | SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superfic ... rcoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 6 - Via Porto Pino 62-145<br>SbCat 5 - Segnaletica Stradale<br>Segnaletica orizzontale striscie pedonali | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 10,00 | | |
| | **Smaltimento acquemeteoriche (SbCat 8)** | | | | | | | |
| 144 / 136<br>D.0003.0016.<br>0005.a | POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso, con la piastra di base e copertina ma senza sifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura ... co in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 80x80x80 cm, spessore minimo 8 cm<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 6 - Via Porto Pino 62-145<br>SbCat 8 - Smaltimento acquemeteoriche | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | | |
| | **Via Porto Pino 1-620 (Cat 7)**<br>**Demolizioni e Ripristini (SbCat 1)** | | | | | | | |
| 145 / 137<br>D.1000.1018 | RIPOSIZIONAMENTO CADITOIE E CHIUSINI<br>Prezzo a corpo per il riposizionamento o lo spostamento in quota di caditoie e chiusini posti su sede stradale o marciapiedi, per l'adeguament ... di appoggio alla nuova quota del telaio e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte. | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 7 - Via Porto Pino 1-620<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>risoluzione interferenze, spostamento sotto servizi, sistemazione in quota pozzetti, caditoie, fognature lienee elettriche ect. | | | | | 16,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 16,00 | | |
| 146 / 138<br>D.1000.1021 | Prezzo a corpo per lo spostamento di palo illuminazione pubblica<br>Rimozione e riposizionamento di un palo dell'illuminazione pubblica eseguita in qualsiasi condizione, altezza e pr ... nti elettrici ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 7 - Via Porto Pino 1-620<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini | | | | | 12,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 12,00 | | |
| 147 / 139<br>NP008 Spost seg | Spostamento di segnaletica verticale<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 7 - Via Porto Pino 1-620<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>Via Berlinguer spostamento segnaletica verticale | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO | | | | | 10,00 | | |
| 148 / 140<br>D.1000.1022 | Spostamento o sosituzione di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da 0 A 45 cm di diametro, compreso l'asporto della ceppaia oppure il taglio a raso della stessa, il depezzamento dei rami, il loro carico, il trasporto.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 7 - Via Porto Pino 1-620<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini | | | | | 30,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 30,00 | | |
| 149 / 141<br>D.0001.0006.0019 | CAVALCAFOSSO per strade secondarie, della lunghezza media di m 4,00, realizzato con tubo in cemento vibrocompresso del di- ametro di cm 60, inglobato in un dado di calcestruzzo RcK ... enti sezione di m 0,20x0,25; dato in opera escluso scavi e rinterri, ma comprese le carpenterie per ciascun cavalcafosso<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 7 - Via Porto Pino 1-620<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 10,00 | | |
| 150 / 143<br>D.0001.0003.0033.50 | PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere, eseguita con PIETRINI DI CEMENTO lisci o bugnati, dimensioni 20x20 o 25x25, dati in opera allettati con malta bastarda su ... rame di cemento con pietrini color cemento naturale o rosso con le stesse caratteristiche della pavimentazione esistente<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 7 - Via Porto Pino 1-620<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini | | | | | 270,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 270,00 | | |
| 151 / 162<br>D.0001.0002. | TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi o da cava, già caricati su automezzo, com- preso | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| 0008 | lo scarico a rilevato con percorrenza entro i limiti di distanza di 2 Km compreso il ritorno a vuoto. Valutato per mc di rilevato eseguito.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 7 - Via Porto Pino 1-620<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini | | | | | 4´341,00 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 4´341,00 | | |
| 152 / 163 D.0001.0002. 0010 | FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirisi a strati non supe- riori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti d ... che, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 7 - Via Porto Pino 1-620<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini | | | | | 4´341,00 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 4´341,00 | | |
| 153 / 164 D.0001.0002. 0011 | COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una densità massima pari al 90% della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli stra ... l’allontanamento del mate- riale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 7 - Via Porto Pino 1-620<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini | | | | | 4´341,00 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 4´341,00 | | |
| | **CLS e Casseri (SbCat 2)** | | | | | | | |
| 154 / 142 D.0004.0001. 0008 | Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (D ... e metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 7 - Via Porto Pino 1-620<br>SbCat 2 - CLS e Casseri | | | | | 27,00 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 27,00 | | |
| | **Bonifiche rilevati e movimenti di materia (SbCat 3)** | | | | | | | |
| 155 / 153 D.0001.0002. 0001 | SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d’acqua, per l’apertura o l’am- pliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l’ev ... olto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a mc 0.50; escluso rocce dure e tenere.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 7 - Via Porto Pino 1-620<br>SbCat 3 - Bonifiche rilevati e movimenti di materia | | | | | 2´170,70 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 2´170,70 | | |
| 156 / 154 D.0001.0002. 0044 | TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, fuori dall’area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, ... ntuale costo di conferimento | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 7 - Via Porto Pino 1-620<br>SbCat 3 - Bonifiche rilevati e movimenti di materia | | | | | 2´170,70 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 2´170,70 | | |
| 157 / 155<br>D.0001.0002.<br>0046 | COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per ... teristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 7 - Via Porto Pino 1-620<br>SbCat 3 - Bonifiche rilevati e movimenti di materia | | | | | 2´170,70 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 2´170,70 | | |
| 158 / 156<br>D.0001.0007.<br>0014 | STRATI DI DRENAGGIO realizzati con misti di fiume o frantumati, esenti da materie organiche o coesive, a granulometria gradualmente decrescente; compreso: la fornitura degli idonei ... aranno compensati a parte; valutati per la cubatura effettiva in opera del materiale compresso con esecuzione a macchina<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 7 - Via Porto Pino 1-620<br>SbCat 3 - Bonifiche rilevati e movimenti di materia | | | | | 2´170,70 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 2´170,70 | | |
| 159 / 157<br>D.1000.1023 | Formazione di cunetta o fosso di guardia in terra trapezia<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 7 - Via Porto Pino 1-620<br>SbCat 3 - Bonifiche rilevati e movimenti di materia | | | | | 3´101,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 3´101,00 | | |
| 160 / 158<br>D.0001.0002.<br>0052 | SCOTICAMENTO DEL TERRENO VEGETALE per una profondità media di cm 20, per la preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso il carico su automezzo dei materiali di risulta, l ... l terreno preesistente; riempimento con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 7 - Via Porto Pino 1-620<br>SbCat 3 - Bonifiche rilevati e movimenti di materia | | | | | 10´853,50 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 10´853,50 | | |
| 161 / 159<br>D.0001.0003.<br>0003.1 | STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di RECUPERO, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, incluso l'eventuale ... prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 7 - Via Porto Pino 1-620<br>SbCat 3 - Bonifiche rilevati e movimenti di materia | | | | | 4´341,00 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 4´341,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| 162 / 160 D.0001.0002. 0044 | TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, ... ntuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 7 - Via Porto Pino 1-620<br>SbCat 3 - Bonifiche rilevati e movimenti di materia | | | | | 1´085,35 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 1´085,35 | | |
| 163 / 161 D.0001.0002. 0046 | COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per ... teristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 7 - Via Porto Pino 1-620<br>SbCat 3 - Bonifiche rilevati e movimenti di materia | | | | | 1´085,35 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 1´085,35 | | |
| | **Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli (SbCat 4)** | | | | | | | |
| 164 / 144 D.1000.1001. 02NAT | Pavimentazione ecologica per la salvaguardia dei valori ambientali esistenti, mediante trattamento ad impregnazione del sub strato in misto granulometrico frantuma to meccanicament ... a fondazione stradale; la risagomatura della stessa da effettuare immediatamente prima della pavimentazione ecologica.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 7 - Via Porto Pino 1-620<br>SbCat 4 - Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli<br>Pavimentazione ecologica | | | | | 9´923,20 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 9´923,20 | | |
| 165 / 145 D.0001.0003. 0003.1 | STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di RECUPERO, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, incluso l'eventuale ... prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 7 - Via Porto Pino 1-620<br>SbCat 4 - Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli | | | | | 2´224,70 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 2´224,70 | | |
| 166 / 146 D.1000.1002 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO LAPIDEO<br>spessore cm 3 - larghezza cm 15<br>Compresi tagli e sfridi derivanti dall'adattamento all'andamento della pavimentazione esistente; compresa la malta di allettamento, le stuccature e la pulizia finale.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 7 - Via Porto Pino 1-620<br>SbCat 4 - Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli | | | | | 180,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 180,00 | | |
| | **Segnaletica Stradale (SbCat 5)** | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| 167 / 147 D.0001.0003. 0076 | SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O OBBLIGO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, dato in opera compreso lo scavo per i ... ollari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione con diametro di cm 60<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 7 - Via Porto Pino 1-620<br>SbCat 5 - Segnaletica Stradale<br>Segnaletica verticale circolare | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 20,00 | | |
| 168 / 148 D.0001.0003. 0081 | SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di ... antirotazione. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte e a norma di legge.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 7 - Via Porto Pino 1-620<br>SbCat 5 - Segnaletica Stradale<br>segnaletica verticale triangolare | | | | | 15,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 15,00 | | |
| 169 / 149 D.1000.1015 | SEGNALE STRADALE QUADRATO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il c ... i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione con lato di cm 60<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 7 - Via Porto Pino 1-620<br>SbCat 5 - Segnaletica Stradale | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 20,00 | | |
| 170 / 150 D.0001.0003. 0095 | SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 15 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 7 - Via Porto Pino 1-620<br>SbCat 5 - Segnaletica Stradale<br>Segnaletica orizzontale striscia continu | | | | | 3´101,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 3´101,00 | | |
| 171 / 151 D.0001.0003. 0101 | SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE TRATTEGGIATE DA 15 cm (misurata per lo sviluppo vuoto per pieno) nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 7 - Via Porto Pino 1-620<br>SbCat 5 - Segnaletica Stradale<br>Segnaletica orizzontale stiscia tratteggiata | | | | | 3´101,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 3´101,00 | | |
| 172 / 152 D.0001.0003. 0107 | SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superfic ... rcoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 7 - Via Porto Pino 1-620 | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | SbCat 5 - Segnaletica Stradale<br>Segnaletica orizzontale striscie pedonali | | | | | 150,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 150,00 | | |
| | **Smaltimento acquemeteoriche (SbCat 8)** | | | | | | | |
| 173 / 165<br>D.0003.0016.<br>0005.a | POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso, con la piastra di base e copertina ma senza sifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura ... co in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 80x80x80 cm, spessore minimo 8 cm<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 7 - Via Porto Pino 1-620<br>SbCat 8 - Smaltimento acquemeteoriche | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 20,00 | | |
| 174 / 166<br>D.0003.0015.<br>0004 | TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del ... primento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 200<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 7 - Via Porto Pino 1-620<br>SbCat 8 - Smaltimento acquemeteoriche | | | | | 150,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 150,00 | | |
| | **Via Porto Pino 1-508 (Cat 8)**<br>**Demolizioni e Ripristini (SbCat 1)** | | | | | | | |
| 175 / 167<br>D.0001.0001.<br>0006.50 | Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice da 750 hp, per spessori di pavimentazione compresi fra 5 e 15 cm, ... a e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto.<br>- Per ogni metro quadrato di fresatura e per ogni cm di spessore<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 8 - Via Porto Pino 1-508<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>fresatura | | | | | 2´000,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 2´000,00 | | |
| 176 / 168<br>D.0001.0001.<br>0005.50 | TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI DI MARCIAPIEDE eseguito con sega semovente a disco, per una profondità fino a cm 15-20, comunque pavimentati, compreso sottofondo<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 8 - Via Porto Pino 1-508<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini | | | | | 1´000,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 1´000,00 | | |
| 177 / 169<br>D.0001.0001.<br>0010 | DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI, ISOLE PEDONALI comunque pavimentati, per uno spessore fino a cm 15, eseguita a tutta sezione con mezzi meccani ... il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta, esclusa l'indennità di conferimento a discarica controllata.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 8 - Via Porto Pino 1-508 | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini | | | | | 1´500,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 1´500,00 | | |
| 178 / 170 D.1000.1017 | DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE CORDONATA STRADALE, di qualunque sezione eseguita con mezzi meccanici o a mano, compreso il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta e l'indennità di conferimento a discarica autorizzata.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 8 - Via Porto Pino 1-508<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini | | | | | 1´000,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 1´000,00 | | |
| 179 / 171 D.0001.0001.0001 | TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni in CONGLOMERATO BITUMINOSO<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 8 - Via Porto Pino 1-508<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>taglio pavimentazione stradale | | | | | 2´000,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 2´000,00 | | |
| 180 / 172 D.0001.0001.0006 | DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm 20, eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze >= a m 3.00, compresa la formazione de ... lta, esclusa l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata pavimentazione in CONGLOMERATO BITUMINOSO<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 8 - Via Porto Pino 1-508<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>demolizione pav stradaele | | | | | 300,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 300,00 | | |
| 181 / 173 D.0001.0002.0044 | TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, ... ntuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 8 - Via Porto Pino 1-508<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>trasporto materiali di risulta | | | | | 460,00 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 460,00 | | |
| 182 / 174 D.0001.0002.0046 | COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per ... teristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 8 - Via Porto Pino 1-508<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>Conferimento a discarica | | | | | 460,00 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 460,00 | | |
| 183 / 175 D.1000.1018 | RIPOSIZIONAMENTO CADITOIE E CHIUSINI<br>Prezzo a corpo per il riposizionamento o lo spostamento in quota di | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | caditoie e chiusini posti su sede stradale o marciapiedi, per l'adeguament ... di appoggio alla nuova quota del telaio e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 8 - Via Porto Pino 1-508<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>risoluzione interferenze, spostamento sotto servizi, sistemazione in quota pozzetti, caditoie, fognature lienee elettriche ect. | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 20,00 | | |
| 184 / 176<br>NP008 Spost seg | Spostamento di segnaletica verticale<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 8 - Via Porto Pino 1-508<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini<br>Via Berlinguer spostamento segnaletica verticale | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO | | | | | 20,00 | | |
| 185 / 177<br>D.1000.1022 | Spostamento o sosituzione di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da 0 A 45 cm di diametro, compreso l'asporto della ceppaia oppure il taglio a raso della stessa, il depezzamento dei rami, il loro carico, il trasporto.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 8 - Via Porto Pino 1-508<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini | | | | | 35,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 35,00 | | |
| 186 / 200<br>D.0001.0002.0008 | TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi o da cava, già caricati su automezzo, com- preso lo scarico a rilevato con percorrenza entro i limiti di distanza di 2 Km compreso il ritorno a vuoto. Valutato per mc di rilevato eseguito.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 8 - Via Porto Pino 1-508<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini | | | | | 530,25 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 530,25 | | |
| 187 / 201<br>D.0001.0002.0010 | FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirisi a strati non supe- riori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti d ... che, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 8 - Via Porto Pino 1-508<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini | | | | | 1´590,75 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 1´590,75 | | |
| 188 / 202<br>D.0001.0002.0011 | COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una densità massima pari al 90% della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli stra ... l'allontanamento del mate- riale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 8 - Via Porto Pino 1-508<br>SbCat 1 - Demolizioni e Ripristini | | | | | 1´590,75 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 1´590,75 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | **CLS e Casseri (SbCat 2)** | | | | | | | |
| 189 / 178 D.0004.0001. 0008 | Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (D ... e metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 8 - Via Porto Pino 1-508<br>SbCat 2 - CLS e Casseri | | | | | 73,50 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 73,50 | | |
| | **Bonifiche rilevati e movimenti di materia (SbCat 3)** | | | | | | | |
| 190 / 191 D.0001.0002. 0001 | SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'am- pliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'ev ... olto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a mc 0.50; escluso rocce dure e tenere.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 8 - Via Porto Pino 1-508<br>SbCat 3 - Bonifiche rilevati e movimenti di materia | | | | | 1´060,50 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 1´060,50 | | |
| 191 / 192 D.0001.0002. 0044 | TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, ... ntuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 8 - Via Porto Pino 1-508<br>SbCat 3 - Bonifiche rilevati e movimenti di materia | | | | | 1´060,50 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 1´060,50 | | |
| 192 / 193 D.0001.0002. 0046 | COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per ... teristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 8 - Via Porto Pino 1-508<br>SbCat 3 - Bonifiche rilevati e movimenti di materia | | | | | 1´060,50 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 1´060,50 | | |
| 193 / 194 D.0001.0007. 0014 | STRATI DI DRENAGGIO realizzati con misti di fiume o frantumati, esenti da materie organiche o coesive, a granulometria gradualmente decrescente; compreso: la fornitura degli idonei ... aranno compensati a parte; valutati per la cubatura effettiva in opera del materiale compresso con esecuzione a macchina<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 8 - Via Porto Pino 1-508<br>SbCat 3 - Bonifiche rilevati e movimenti di materia | | | | | 1´060,50 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 1´060,50 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| 194 / 195<br>D.1000.1023 | Formazione di cunetta o fosso di guardia in terra trapezia<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 8 - Via Porto Pino 1-508<br>SbCat 3 - Bonifiche rilevati e movimenti di materia | | | | | 1´515,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 1´515,00 | | |
| 195 / 196<br>D.0001.0002.<br>0052 | SCOTICAMENTO DEL TERRENO VEGETALE per una profondità media di cm 20, per la preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso il carico su automezzo dei materiali di risulta, l ... l terreno preesistente; riempimento con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 8 - Via Porto Pino 1-508<br>SbCat 3 - Bonifiche rilevati e movimenti di materia | | | | | 5´302,50 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 5´302,50 | | |
| 196 / 197<br>D.0001.0003.<br>0003.1 | STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di RECUPERO, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, incluso l'eventuale ... prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 8 - Via Porto Pino 1-508<br>SbCat 3 - Bonifiche rilevati e movimenti di materia | | | | | 2´651,25 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 2´651,25 | | |
| 197 / 198<br>D.0001.0002.<br>0044 | TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, fuori dall’area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, ... ntuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 8 - Via Porto Pino 1-508<br>SbCat 3 - Bonifiche rilevati e movimenti di materia | | | | | 530,25 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 530,25 | | |
| 198 / 199<br>D.0001.0002.<br>0046 | COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per ... teristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 8 - Via Porto Pino 1-508<br>SbCat 3 - Bonifiche rilevati e movimenti di materia | | | | | 530,25 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 530,25 | | |
| | **Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli (SbCat 4)** | | | | | | | |
| 199 / 179<br>D.0001.0003.<br>0021 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D’USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in ... ione bituminosa,compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 8 - Via Porto Pino 1-508 | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | SbCat 4 - Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli | 1000,00 | | | 0,036 | 36,00 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 36,00 | | |
| 200 / 180 D.0001.0003. 0033.50 | PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere, eseguita con PIETRINI DI CEMENTO lisci o bugnati, dimensioni 20x20 o 25x25, dati in opera allettati con malta bastarda su ... rame di cemento con pietrini color cemento naturale o rosso con le stesse caratteristiche della pavimentazione esistente<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 8 - Via Porto Pino 1-508<br>SbCat 4 - Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli | | | | | 735,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 735,00 | | |
| 201 / 181 D.1000.1001. 02NAT | Pavimentazione ecologica per la salvaguardia dei valori ambientali esistenti, mediante trattamento ad impregnazione del sub strato in misto granulometrico frantuma to meccanicament ... a fondazione stradale; la risagomatura della stessa da effettuare immediatamente prima della pavimentazione ecologica.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 8 - Via Porto Pino 1-508<br>SbCat 4 - Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli<br>Pavimentazione ecologica | | | | | 7´088,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 7´088,00 | | |
| 202 / 182 D.0001.0003. 0003.1 | STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di RECUPERO, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, incluso l'eventuale ... prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 8 - Via Porto Pino 1-508<br>SbCat 4 - Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli | | | | | 1´697,50 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 1´697,50 | | |
| 203 / 183 D.1000.1002 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO LAPIDEO<br>spessore cm 3 - larghezza cm 15<br>Compresi tagli e sfridi derivanti dall'adattamento all'andamento della pavimentazione esistente; compresa la malta di allettamento, le stuccature e la pulizia finale.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 8 - Via Porto Pino 1-508<br>SbCat 4 - Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli | | | | | 490,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 490,00 | | |
| 204 / 184 D.0001.0003. 0069.50 | CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso l'avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparaz ... e raccordi planoaltimetrici sezione piena cm 15x25 a superficie liscia con le stesse caratteristiche di quella esistente<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 8 - Via Porto Pino 1-508<br>SbCat 4 - Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli<br>Cordonata in CLS vibrato | | | | | 700,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 700,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | **Segnaletica Stradale (SbCat 5)** | | | | | | | |
| 205 / 185 D.0001.0003. 0076 | SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O OBBLIGO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, dato in opera compreso lo scavo per i ... ollari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione con diametro di cm 60<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 8 - Via Porto Pino 1-508<br>SbCat 5 - Segnaletica Stradale<br>Segnaletica verticale circolare | | | | | 25,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 25,00 | | |
| 206 / 186 D.0001.0003. 0081 | SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di ... antirotazione. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte e a norma di legge.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 8 - Via Porto Pino 1-508<br>SbCat 5 - Segnaletica Stradale<br>segnaletica verticale triangolare | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 20,00 | | |
| 207 / 187 D.1000.1015 | SEGNALE STRADALE QUADRATO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 2, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il c ... i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione con lato di cm 60<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 8 - Via Porto Pino 1-508<br>SbCat 5 - Segnaletica Stradale | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 20,00 | | |
| 208 / 188 D.0001.0003. 0095 | SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 15 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 8 - Via Porto Pino 1-508<br>SbCat 5 - Segnaletica Stradale<br>Segnaletica orizzontale striscia continu | | | | | 2´215,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 2´215,00 | | |
| 209 / 189 D.0001.0003. 0101 | SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE TRATTEGGIATE DA 15 cm (misurata per lo sviluppo vuoto per pieno) nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 8 - Via Porto Pino 1-508<br>SbCat 5 - Segnaletica Stradale<br>Segnaletica orizzontale stiscia tratteggiata | | | | | 2´215,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 2´215,00 | | |
| 210 / 190 D.0001.0003. 0107 | SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superfic ... rcoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 8 - Via Porto Pino 1-508<br>SbCat 5 - Segnaletica Stradale<br>Segnaletica orizzontale striscie pedonali | | | | | 300,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 300,00 | | |
| | **Smaltimento acquemeteoriche (SbCat 8)** | | | | | | | |
| 211 / 203<br>D.0003.0016.<br>0005.a | POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso, con la piastra di base e copertina ma senza sifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura ... co in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 80x80x80 cm, spessore minimo 8 cm<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 8 - Via Porto Pino 1-508<br>SbCat 8 - Smaltimento acquemeteoriche | | | | | 25,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 25,00 | | |
| 212 / 204<br>D.0003.0015.<br>0004 | TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del ... primento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 200<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 8 - Via Porto Pino 1-508<br>SbCat 8 - Smaltimento acquemeteoriche | | | | | 170,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 170,00 | | |
| | **Ponti (Cat 9)**<br>**CLS e Casseri (SbCat 2)** | | | | | | | |
| 213 / 205<br>D.0004.0001.<br>0009.50 | Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (D ... e metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 9 - Ponti<br>SbCat 2 - CLS e Casseri | | | | | 219,90 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 219,90 | | |
| 214 / 206<br>D.0004.0001.<br>0044 | Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei geti per strutture in elevazione con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; da ... e armature metalliche, per ogni mc di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 9 - Ponti<br>SbCat 2 - CLS e Casseri | | | | | 146,46 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 146,46 | | |
| 215 / 207<br>D.0008.0001.<br>0004 | CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature ... o, la | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 9 - Ponti<br>SbCat 2 - CLS e Casseri | | | | | 719,43 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 719,43 | | |
| 216 / 208<br>D.0008.0002.<br>0003.50 | ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a ... dai controlli e dalle certificazioni di legge. PER STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI, muri di sostegno, impalcati, vasche.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 9 - Ponti<br>SbCat 2 - CLS e Casseri | | | | | 15´034,56 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 15´034,56 | | |
| 217 / 209<br>D.1000.1004 | Fornitura e posa in opera di lastre LASTRE TRALICCIATE IN C.A.V. PER IMPALCATI STRADALI tipo bausta di spessore pari a cm 5, aventi larghezza pari a cm 250, armate con tralicci lon ... blamento della veletta laterale. Compreso qualsiasi onere per dare il lavoro fino a regola d'arte ed a norma di legge.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 9 - Ponti<br>SbCat 2 - CLS e Casseri | | | | | 137,70 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 137,70 | | |
| 218 / 210<br>D.0012.0019.<br>0002.52 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO REALIZZATA CON TUBO standard Ø 1 1/2" e montanti dello stesso diametro in ragione di uno ogni due metri, collega ... nti con colori a scelta della D.L. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 9 - Ponti<br>SbCat 2 - CLS e Casseri | | | | | 225,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 225,00 | | |
| 219 / 211<br>D.1000.1024 | Pali trivellati fi 60<br>SpCat 1 - OG3 - LAVORI STRADALI<br>Cat 9 - Ponti<br>SbCat 2 - CLS e Casseri | | | | | 360,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 360,00 | | |
| | Parziale OG3 - LAVORI STRADALI (SpCat 1) euro | | | | | | | |
| | ---------- | | | | | | | |
| | ---------- | | | | | | | |
| | ---------- | | | | | | | |
| | ---------- | | | | | | | |
| | ---------- | | | | | | | |
| | ---------- | | | | | | | |
| | ---------- | | | | | | | |
| | ---------- | | | | | | | |
| | ---------- | | | | | | | |
| | ---------- | | | | | | | |
| | ---------- | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | **OS24 - ARREDO URBANO (SpCat 2)**<br>**Stazione (Cat 1)**<br>**Arredo Urbano ed Elementi Architettonici (SbCat 7)** | | | | | | | |
| 220 / 1<br>NP001<br>TipoArr01 | Tipologia Arredo 01 (Servizi e Punto Info Stazione Sant'Anna Arresi). Realizzato con struttura portante a portale (vedasi TAV. DJ02E) in profilato quadro 100x100mm di Acciaio preo ... Acciaio preossidato Corteno come descritto nei grafici di progetto. Compresi gli allacci alle reti idrica ed elettrica.<br>SpCat 2 - OS24 - ARREDO URBANO<br>Cat 1 - Stazione<br>SbCat 7 - Arredo Urbano ed Elementi Architettonici<br>Posizionamento Servizi e punto info Stazione di Sant'Anna Arresi rif. TAV DJ02A-B | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 221 / 2<br>NP002<br>TipoArr04 | Tipologia Arredo 04 (Area giochi Stazione Sant'Anna Arresi). Realizzato con struttura portante a portale (vedasi TAV. DJ02F) in profilato quadro 100x100mm di Acciaio preossidato ... su massetto armanto spessore minimo cm 8 posato su vespaio areato formato da elementi a perdere tipo Cupolex o similari.<br>SpCat 2 - OS24 - ARREDO URBANO<br>Cat 1 - Stazione<br>SbCat 7 - Arredo Urbano ed Elementi Architettonici<br>posizionamento area giochi Stazione di Sant'Anna Arresi rif. TAV DJ02A-B | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 222 / 3<br>NP005<br>TipoArr03 | Tipologia Arredo 03 (Pensilina di attesa autobus). Realizzato con struttura portante a portale (vedasi TAV. DJ02E) in profilato quadro 100x100mm di Acciaio preossidato Corten, fi ... sa panchina in monoblocco di marmo biancone di Orosei su base in CLS rivestita con lastra in Acciaio preossidato Corten.<br>SpCat 2 - OS24 - ARREDO URBANO<br>Cat 1 - Stazione<br>SbCat 7 - Arredo Urbano ed Elementi Architettonici<br>Fermate Autobus Stazione Sant'Anna Arresi<br>Fermate Autobus Stazione Porto Pino | | | | | 5,00<br>3,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 8,00 | | |
| 223 / 4<br>NP006<br>TipoArr05 | Tipologia Arredo 05 (Rastrelliera per biciclette). Realizzato con struttura in acciaio verniciato (vedasi TAV. DJ02F).<br>SpCat 2 - OS24 - ARREDO URBANO<br>Cat 1 - Stazione<br>SbCat 7 - Arredo Urbano ed Elementi Architettonici<br>stalli biclette Stazione Porto Pino<br>stalli biclette Stazione Coi Casu<br>stalli biclette Stazione Fortificazioni 2°Conflitto Mondiale<br>stalli biclette Stazione Sant'Anna Arresi | | | | | 120,00<br>10,00<br>5,00<br>40,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 175,00 | | |
| 224 / 5<br>NP003<br>TipoArr06 | Tipologia Arredo 06 ( Punto Info Stazione Porto Pino). Realizzato con struttura portante a portale (vedasi TAV. DJ02F) in profilato quadro 100x100mm di Acciaio preossidato Corten ... Acciaio preossidato Corten o come descritto nei grafici di progetto. Compresi gli allacci alle reti idrica ed elettrica.<br>SpCat 2 - OS24 - ARREDO URBANO<br>Cat 1 - Stazione<br>SbCat 7 - Arredo Urbano ed Elementi Architettonici<br>Punto Info Stazione Porto Pino | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| 225 / 6<br>NP004<br>TipoArr07 | Tipologia Arredo 07 (Servizi Stazione Porto Pino). Realizzato con struttura portante a portale (vedasi TAV. DJ02F) in profilato quadro 100x100mm di Acciaio preossidato Corten, fi ... Acciaio preossidato Corteno come descritto nei grafici di progetto. Compresi gli allacci alle reti idrica ed elettrica.<br>SpCat 2 - OS24 - ARREDO URBANO<br>Cat 1 - Stazione<br>SbCat 7 - Arredo Urbano ed Elementi Architettonici<br>Servizi Stazione Porto Pino | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| 226 / 7<br>NP007<br>TipoArr02 | Tipologia Arredo 02 (Struttura portante Albero Fotovoltaico). Realizzato con struttura portante verticale ad albero e struttura orizzontale a travatura reticolare (vedasi TAV. DJ02 ... armato delle Dimensioni minime di cm 120x120, armato con ferri fi 12. Seduta in scatolato di Acciaio preossidato Corten.<br>SpCat 2 - OS24 - ARREDO URBANO<br>Cat 1 - Stazione<br>SbCat 7 - Arredo Urbano ed Elementi Architettonici<br>Struttura Alberi Fotovoltaici Stazione Sant'Anna Arresi<br>Struttura Alberi Fotovoltaici Stazione Porto Pino | | | | | 4,00<br>5,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 9,00 | | |
| | Parziale OS24 - ARREDO URBANO (SpCat 2) euro | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | **OG10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED ELETTRICI (SpCat 3)**<br>**Impianto fotovoltaico ed Elettrici (SbCat 6)** | | | | | | | |
| 227 / 228<br>D_RIM_CI | Rimozione di corpo illuminante per illuminazione pubblica, posto ad un'altezza fino a 12 m, con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico, comprese le operazioni di disconnessione ele ... gistero per dare la lavorazione finita a regola d'arte. Misurazione valutata per ogni centro luminoso rimosso (cadauno).<br>SpCat 3 - OG10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED ELETTRICI<br>Cat 1 - Stazione<br>SbCat 6 - Impianto fotovoltaico ed Elettrici<br>(par.ug.=8+15+21+2) | 46,00 | | | | 46,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 46,00 | | |
| 228 / 232<br>D.ARREDO | Fornitura e posa di Corpo illuminante d'arredo urbano modello BVE o BFK a LED CREE con sistema ottico di precisione NanoOptic - Protezione da sovratensioni 10kV integrale. Potenza ... sconnessioni e tutti i collegamenti elettrici. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.<br>SpCat 3 - OG10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED ELETTRICI<br>Cat 1 - Stazione<br>SbCat 6 - Impianto fotovoltaico ed Elettrici<br>Stazione Partenza<br>Stazione Arrivo | | | | | 19,00<br>35,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 54,00 | | |
| 229 / 239<br>D.PALO.6M | Fornitura e posa di Palo troncoconico a sezione circolare, realizzato da azienda certificata ISO9001 e in possesso di autorizzazione quale centro di trasformazione secondo DM 14/01 ... finitura superificiale della pavimentazione esistente ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.<br>SpCat 3 - OG10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED ELETTRICI<br>Cat 1 - Stazione<br>SbCat 6 - Impianto fotovoltaico ed Elettrici<br>(par.ug.=11+20) | 31,00 | | | | 31,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 31,00 | | |
| 230 / 241<br>D.SCAVO-MARCIAPIEDE | SCAVO A SEZIONE RISTRETTA, ESEGUITO IN CENTRI ABITATI, per posa di tubazioni per reti idriche o fognarie o per fondazioni di opere d'arte fino a m 2.00 di profondità dal piano camp ... lusa la roccia tenera e la roccia dura da mina. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.<br>SpCat 3 - OG10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED ELETTRICI<br>Cat 1 - Stazione<br>SbCat 6 - Impianto fotovoltaico ed Elettrici<br>Stazione Arrivo<br>Stazione Partenza | | | | | 350,00<br>150,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 500,00 | | |
| 231 / 242<br>D.0009.0006.0043.mod | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'in- cendio ed a r ... a in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x10 mmq<br>SpCat 3 - OG10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED ELETTRICI<br>Cat 1 - Stazione<br>SbCat 6 - Impianto fotovoltaico ed Elettrici<br>Stazione Arrivo<br>Stazione Partenza | 4,00<br>4,00 | 350,00<br>150,00 | | | 1´400,00<br>600,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 2´000,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| 232 / 243<br>D.POZZETTO-<br>C250-400 | Realizzazione di pozzetto di derivazione per impianti di illuminazione pubblica, dimensioni interne 400x400mm, compresi di demolizione della pavimentazione esistente comunque reali ... esistenza C250. Compreso il rinfianco laterale in cls ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.<br>SpCat 3 - OG10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED ELETTRICI<br>Cat 1 - Stazione<br>SbCat 6 - Impianto fotovoltaico ed Elettrici<br>Stazione Arrivo<br>Percorso se necessario | | | | | 20,00<br>30,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 50,00 | | |
| 233 / 245<br>D.GIUNTO GEL | Fornitura e realizzazione di giunzione e/o derivazione in gel per cavi fino a 0,6/1 kV per linea passante fino a 25 mm² e linea derivata fino a 25 mm². Prestazioni elettriche: CEI ... 60529 (CEI 70-1) e IEC 529: superiore a IP 68. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.<br>SpCat 3 - OG10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED ELETTRICI<br>Cat 1 - Stazione<br>SbCat 6 - Impianto fotovoltaico ed Elettrici<br>Derivazioni a pozzetto | | | | | 100,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 100,00 | | |
| 234 / 246<br>D.QUADRO IP | Fornitura e posa in opera di armadio in vetroresina tipo Conchiglia o equivalente, di idonee dimensioni, per il contenimento di contatori di energia, del concentratore M3-C di cui ... e esterne in acciaio inox isolate dall'interno, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.<br>SpCat 3 - OG10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED ELETTRICI<br>Cat 1 - Stazione<br>SbCat 6 - Impianto fotovoltaico ed Elettrici<br>Stazione Arrivo<br>Stazione Partenza | | | | | 1,00<br>1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 | | |
| 235 / 247<br>D.ILL.ARTISTICA | Fornitura e posa di corpo illuminante per illuminazione artistica, della tipologia lineare o puntiforme a LED, IP68, da posare a terra, su strutture metalliche o di legno, compresa ... a parte di cavo di risalita, di pozzetto con chiusino ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.<br>SpCat 3 - OG10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED ELETTRICI<br>Cat 1 - Stazione<br>SbCat 6 - Impianto fotovoltaico ed Elettrici<br>Stazione Partenza *(par.ug.=3*4+4)<br>Stazione Arrivo *(par.ug.=3*5+4) | 16,00<br>19,00 | | | | 16,00<br>19,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 35,00 | | |
| 236 / 248<br>ELE.001 | Fornitura e posa in opera di moduli fotovoltaici in silicio policristallino con potenza di picco 250W, tipo EXE SOLAR EXP250/156/60 o similare, prodotto UE, tensione mas ... saggio in alluminio, incluso il trasporto, il tiro in alto e ogni onere per la posa in opera a perfetta regola d'arte.<br>SpCat 3 - OG10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED ELETTRICI<br>Cat 1 - Stazione<br>SbCat 6 - Impianto fotovoltaico ed Elettrici | | | | | 120,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 120,00 | | |
| 237 / 249<br>ELE.002 | Fornitura e posa in opera gruppi di conversione ibridi per la conversione da corrente continua a corrente alternata e la regolazione | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | di carica di batterie di accumul ... in sicurezza dei sistemi di accumulo; N. 16 accumulatori modulari agli ioni di litio con capacità di accumulo 2,4 kWh,<br>SpCat 3 - OG10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED ELETTRICI<br>Cat 1 - Stazione<br>SbCat 6 - Impianto fotovoltaico ed Elettrici | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | | |
| 238 / 250<br>ELE.003 | Fornitura e posa in di quadri elettrici di sezionamento e protezione, compresi: N. 2 quadri di corrente continua per il sezionamento e protezione di 5 stringhe fotovoltaiche, comp ... minale 40A, corrente di intervento differenziale 300 mA, tipo A, dotati di contatto ausiliario di scattato interruttore<br>SpCat 3 - OG10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED ELETTRICI<br>Cat 1 - Stazione<br>SbCat 6 - Impianto fotovoltaico ed Elettrici | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | | |
| 239 / 251<br>ELE.004 | Fornitura e posa in opera di impianto di n. 2 stalli di ricarica per auto elettriche, costituiti da caricabatteria di tipo adatto all'installazione all'esterno, compresa la ... llo di sosta, compreso il collegamento al quadro elettrico da realizzare nel locale servizi con cavidotto interrato<br>SpCat 3 - OG10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED ELETTRICI<br>Cat 1 - Stazione<br>SbCat 6 - Impianto fotovoltaico ed Elettrici | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | | |
| 240 / 252<br>ELE.005 | Fornitura e posa in opera di impianto di n. 3 colonnine di ricarica per biciclette elettriche, costituiti da caricabatteria di tipo adatto all'installazione a ... lle rastrelliere, compreso il collegamento al quadro elettrico da realizzare nel locale servizi con cavidotto interrato.<br>SpCat 3 - OG10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED ELETTRICI<br>Cat 1 - Stazione<br>SbCat 6 - Impianto fotovoltaico ed Elettrici | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | | |
| | **Via Berlinguer (Cat 2)** | | | | | | | |
| 241 / 227<br>D_RIM_CI | Rimozione di corpo illuminante per illuminazione pubblica, posto ad un'altezza fino a 12 m, con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico, comprese le operazioni di disconnessione ele ... gistero per dare la lavorazione finita a regola d'arte. Misurazione valutata per ogni centro luminoso rimosso (cadauno).<br>SpCat 3 - OG10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED ELETTRICI<br>Cat 2 - Via Berlinguer<br>SbCat 6 - Impianto fotovoltaico ed Elettrici | | | | | 12,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 12,00 | | |
| 242 / 233<br>D.ARREDO | Fornitura e posa di Corpo illuminante d'arredo urbano modello BVE o BFK a LED CREE con sistema ottico di precisione NanoOptic - Protezione da sovratensioni 10kV integrale. Potenza ... sconnessioni e tutti i collegamenti elettrici. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.<br>SpCat 3 - OG10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED ELETTRICI<br>Cat 2 - Via Berlinguer | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | SbCat 6 - Impianto fotovoltaico ed Elettrici | | | | | 12,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 12,00 | | |
| | **Via Giudice Guglielmo-Via Roma (Cat 3)** | | | | | | | |
| 243 / 229 D_RIM_CI | Rimozione di corpo illuminante per illuminazione pubblica, posto ad un'altezza fino a 12 m, con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico, comprese le operazioni di disconnessione ele ... gistero per dare la lavorazione finita a regola d'arte. Misurazione valutata per ogni centro luminoso rimosso (cadauno).<br>SpCat 3 - OG10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED ELETTRICI<br>Cat 3 - Via Giudice Guglielmo-Via Roma<br>SbCat 6 - Impianto fotovoltaico ed Elettrici | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | | |
| 244 / 234 D.ARREDO | Fornitura e posa di Corpo illuminante d'arredo urbano modello BVE o BFK a LED CREE con sistema ottico di precisione NanoOptic - Protezione da sovratensioni 10kV integrale. Potenza ... sconnessioni e tutti i collegamenti elettrici. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.<br>SpCat 3 - OG10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED ELETTRICI<br>Cat 3 - Via Giudice Guglielmo-Via Roma<br>SbCat 6 - Impianto fotovoltaico ed Elettrici<br>(par.ug.=2+2) | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 4,00 | | |
| | **Via Sassari (Cat 4)** | | | | | | | |
| 245 / 230 D_RIM_CI | Rimozione di corpo illuminante per illuminazione pubblica, posto ad un'altezza fino a 12 m, con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico, comprese le operazioni di disconnessione ele ... gistero per dare la lavorazione finita a regola d'arte. Misurazione valutata per ogni centro luminoso rimosso (cadauno).<br>SpCat 3 - OG10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED ELETTRICI<br>Cat 4 - Via Sassari<br>SbCat 6 - Impianto fotovoltaico ed Elettrici | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | | |
| 246 / 235 D.ARREDO | Fornitura e posa di Corpo illuminante d'arredo urbano modello BVE o BFK a LED CREE con sistema ottico di precisione NanoOptic - Protezione da sovratensioni 10kV integrale. Potenza ... sconnessioni e tutti i collegamenti elettrici. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.<br>SpCat 3 - OG10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED ELETTRICI<br>Cat 4 - Via Sassari<br>SbCat 6 - Impianto fotovoltaico ed Elettrici | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 3,00 | | |
| | **Via Porto Pino 1-620 (Cat 7)** | | | | | | | |
| 247 / 231 D_RIM_CI | Rimozione di corpo illuminante per illuminazione pubblica, posto ad un'altezza fino a 12 m, con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico, comprese le operazioni di disconnessione ele ... gistero per dare la lavorazione finita a regola d'arte. Misurazione valutata per ogni centro | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | luminoso rimosso (cadauno).<br>SpCat 3 - OG10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED ELETTRICI<br>Cat 7 - Via Porto Pino 1-620<br>SbCat 6 - Impianto fotovoltaico ed Elettrici | | | | | 32,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 32,00 | | |
| 248 / 236<br>D.ARREDO | Fornitura e posa di Corpo illuminante d'arredo urbano modello BVE o BFK a LED CREE con sistema ottico di precisione NanoOptic - Protezione da sovratensioni 10kV integrale. Potenza ... sconnessioni e tutti i collegamenti elettrici. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.<br>SpCat 3 - OG10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED ELETTRICI<br>Cat 7 - Via Porto Pino 1-620<br>SbCat 6 - Impianto fotovoltaico ed Elettrici | | | | | 24,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 24,00 | | |
| 249 / 237<br>D.XSP | Fornitura e posa di corpo illuminante stradale CREE - LED XSP o equivalente con corpo in pressofusione di alluminio. Profilo con bassa esposizione al vento. Vano alimentatore acces ... connessioni e tutti i collegamenti elettrici. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.<br>SpCat 3 - OG10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED ELETTRICI<br>Cat 7 - Via Porto Pino 1-620<br>SbCat 6 - Impianto fotovoltaico ed Elettrici<br>Via Porto Pino | | | | | 36,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 36,00 | | |
| 250 / 238<br>D.PALO.6M | Fornitura e posa di Palo troncoconico a sezione circolare, realizzato da azienda certificata ISO9001 e in possesso di autorizzazione quale centro di trasformazione secondo DM 14/01 ... finitura superificiale della pavimentazione esistente ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.<br>SpCat 3 - OG10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED ELETTRICI<br>Cat 7 - Via Porto Pino 1-620<br>SbCat 6 - Impianto fotovoltaico ed Elettrici | | | | | 7,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 7,00 | | |
| 251 / 240<br>D.RIMOZIONE.PALO | Rimozione di palo troncoconico curvo a sezione circolare di qualsiasi altezza e sbraccio, compresa la rimozione del sostegno e del cavo, il trasporto ed il conferimento a discarica ... finitura superificiale della pavimentazione esistente ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.<br>SpCat 3 - OG10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED ELETTRICI<br>Cat 7 - Via Porto Pino 1-620<br>SbCat 6 - Impianto fotovoltaico ed Elettrici | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 4,00 | | |
| 252 / 244<br>D.PALO.8M | Fornitura e posa di palo troncoconico a sezione circolare, realizzato da azienda certificata ISO9001 e in possesso di autorizzazione quale centro di trasformazione secondo DM 14/01 ... finitura superificiale della pavimentazione esistente ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.<br>SpCat 3 - OG10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED ELETTRICI<br>Cat 7 - Via Porto Pino 1-620<br>SbCat 6 - Impianto fotovoltaico ed Elettrici | | | | | 1,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 1,00 | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | | |
| | Parziale OG10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED ELETTRICI (SpCat 3) euro | | | | | | | |
| | **Parziale LAVORI A MISURA euro** | | | | | | | |
| | **T O T A L E euro** | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI TOTALE | incid. % |
|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | |
| | **Riepilogo SUPER CATEGORIE** | | |
| 001 | **OG3 - LAVORI STRADALI** | | |
| 002 | **OS24 - ARREDO URBANO** | | |
| 003 | **OG10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED ELETTRICI** | | |
| | **Totale SUPER CATEGORIE euro** | | |
| | A R I P O R T A R E | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI TOTALE | incid. % |
|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | |
| | **Riepilogo CATEGORIE** | | |
| 001 | **Stazione** | | |
| 002 | **Via Berlinguer** | | |
| 003 | **Via Giudice Guglielmo-Via Roma** | | |
| 004 | **Via Sassari** | | |
| 005 | **Via Porto Pino 13-62** | | |
| 006 | **Via Porto Pino 62-145** | | |
| 007 | **Via Porto Pino 1-620** | | |
| 008 | **Via Porto Pino 1-508** | | |
| 009 | **Ponti** | | |
| | **Totale CATEGORIE euro** | | |
| | A R I P O R T A R E | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI TOTALE | incid. % |
|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | |
| | **Riepilogo SUB CATEGORIE** | | |
| 001 | **Demolizioni e Ripristini** | | |
| 002 | **CLS e Casseri** | | |
| 003 | **Bonifiche rilevati e movimenti di materia** | | |
| 004 | **Sovrastruttura Stradale, Pavimentazioni e Cordoli** | | |
| 005 | **Segnaletica Stradale** | | |
| 006 | **Impianto fotovoltaico ed Elettrici** | | |
| 007 | **Arredo Urbano ed Elementi Architettonici** | | |
| 008 | **Smaltimento acquemeteoriche** | | |
| | **Totale SUB CATEGORIE euro** | | |

Data, 12/06/2016

**Il Tecnico**

| | A R I P O R T A R E | | |
|---|---|---|---|