

Comuni di:				<p align="center">UNIONE DI COMUNI “Alta Marmilla” via Anselmo Todde n. 18 Tel. 0783 91101 – Fax 0783 91979 e-mail: marmillauno@tiscali.it c.f. 90037280956 09091 - ALES (Oristano)</p> <p align="center">CENTRALE DI COMMITTENZA</p>
1	Albagiara	11	Morgongiori	
2	Ales	12	Nureci	
3	Assolo	13	Pau	
4	Asuni	14	Ruinias	
5	Baradili	15	Senis	
6	Baressa	16	Sini	
7	Curcuris	17	Usellus	
8	Gonnoscodina	18	Villa s. Antonio	
9	Gonnosnò	19	Villa Verde	
10	Mogorella			

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO

**FSC 2014-2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA.
LINEA D'AZIONE 1.2.**

Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale. Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna.

COMUNE DI SINI

<p>ELABORATO:</p> <p align="center"><i>COMPUTO-PLANIMETRIA-SIMULAZIONE FOTOGRAFICA</i></p>	<p>ALLEGATO:</p> <p align="center">UNICO</p>	<p>DATA:</p> <p align="center">SETTEMBRE 2018</p>
<p>I progettisti: Geom. Basilio Pusceddu</p> <p>Il responsabile del procedimento: Geom. Basilio Pusceddu</p>	<p>Il Presidente Lino Zedda</p>	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
1	RISAGOMATURA E REGOLARIZZAZIONE DEL PIANO DI VIABILITA' ESISTENTE, consistente nella realizzazione di movimenti di terra compensati di scavo e riporto con l'eventuale apporto di idoneo misto di cava o fiume (della pezzatura di 0-30 mm) da eseguirsi con moto -grader, la successiva bagnatura e rullatura con rullo da 16-18 tonn.della carreggiata come azione preparatoria alla realizzazione della sovrastante ricarica di fondo stradale, da compensarsi con altra voce, comprendente la verifica delle livellete e formazione delle pendenze, nonche la sagomatura delle banchine e quanto altro occorra per dare le superfici perfettamente finite e livellate, compensate per mq di superficie a vista								
	Strada Pedemontana			650,00	4,50		2925,00		
	SOMMANO	mq					2925,00	€ 1,60	€ 4.680,00
2	RICARICA DI FONDO STRADALE TIPO MACADAM o sentiero rurale sterrato, laddove necessario, da eseguire con le seguenti modalità: a)-regolarizzazione del piano viabile (1,50-4,50 m) con idonei mezzi meccanici finalizzata alla regolarizzazione delle livellette e alla sagoma trasversale; b)-ricarica con misto naturale arido 0-30 mm di natura similare al contesto geologico al contorno, con finitura 0-5mm, e successiva regolarizzazione per uno spessore medio di cm 10-20; c)-Costipamento meccanico fino a raggiungere una densità massima pari al 95% della massima AASHO modificato, compreso l'innaffiamento o l'essicamento del materiale, a seconda dell'umidità naturale in esso contenuta.								
	Strada Pedemontana			650,00	4,50	0,10	292,5		
	SOMMANO	mc					292,50	€ 25,00	€ 7.312,50
3	PULIZIA E RIPROFILATURA DI CUNETTA stradale a sezione trapezia con dimensioni del fondo variabili da 25 a 40 cm comprendente la sfalcatura dell'erba, il taglio di arbusti, il carico e l'abbrucciamento del materiale di risulta, la sagomatura, la ricarica della banchina in terra, la verifica delle livellette, l'eventuale risagomatura, la pulizia di cavalcafosse e quant'altro occorra per assicurare il perfetto funzionamento dello scolo delle acque meteoriche								
	Strada Pedemontana		2,00	650,00			1300,00		
	SOMMANO	mi					1300,00	€ 2,67	€ 3.471,00
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI								€ 15.463,50	
								IL PROGETTISTA	
								(Geom. Basilio Pusceddu)	

Planimetria

COMUNE DI SINI

Legenda

Strada Pedemontana



COMUNE DI SINI

