



## COMUNE di CALANGIANUS

Provincia di Sassari

### PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto:

**INTERVENTI NELLA VIABILITA' DI INTERESSE LOCALE  
E REGIONALE VIA ROMA - VIA SAN FRANCESCO**

Elaborato:

**STIMA COSTI SICUREZZA**

Progettista:

**Arch. DARIO A. A. ARA**

Responsabile Unico Progetto

**Arch. GIUSEPPE PIRISINU**

Collaboratori:

**Arch. GIUSEPPE PIRISINU**

**Ing. MARIO PRUNEDDU**

**Geom. MAURO BELLU**

Committente:

**COMUNE DI CALANGIANUS**

Sindaco:

**FABIO ALBIERI**

Tavola

**D10**

Archivio

**2025\_06**

Data

**Luglio 2025**

Aggiornamento

Scala

# STIMA SICUREZZA

**OGGETTO:** INTERVENTI NELLA VIABILITA' DI INTERESSE LOCALE E REGIONALE  
VIA ROMA - VIA SAN FRANCESCO

**COMMITTENTE:** Comune di Calangianus

Data, 28/07/2025

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 SAR24_P.F.0 014.0002.002 9	Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso ... re (disattivabile) per il solo funzionamento notturno: a) dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese Lampeggianti cantiere					10,00		
	SOMMANO cad.					10,00	15,63	156,30
2 SAR24_P.F.0 014.0002.000 5	Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rin ... in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I Cartello segnalazione					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	1,50	4,50
3 SAR24_P.F.0 014.0003.000 6	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sosteg ... fissati nel terreno a distanza di 1 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori Rete recinzione		387,26			387,26		
	SOMMANO m					387,26	2,88	1'115,31
4 SAR24_P.F.0 014.0005.000 2	Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs. 81/2008.; da valutarsi come costo di utilizzo mensile ... li reintegrazioni dei presidi: b) cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388 Cassette primo soccorso					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	8,67	17,34
5 SAR24_P.F.0 014.0005.000 4	Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 per i lavoratori per i quali è prescritta l'obbligo. Costo annuo per lavoratore. Sorveglianza sanitaria operai					4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	112,75	451,00
6 SAR24_P.F.0 014.0006.000 1	Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica c ... doneamente attrezzato per la riunione a. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per ciascuna riunione Riunione coordinamento					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	54,77	54,77
7 SAR24_P.F.0 014.0004.000 7	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizz ... e anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione. Bagno chimico					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	294,35	294,35
8 SAR24_P.F.0 014.0004.000 8	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizz ... nche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione. Bagno chimico successi mesi					5,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					5,00		2'093,57

[illegible]