



Comune di Esterzili


Oggetto

**MESSA A NORMA
DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA
D'INFANZIA**

via Satta - Esterzili

Progettista e Direttore dei Lavori

Ing. Casimiro Forte



Il Sindaco

Dott.ssa Giovanna Melis

Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Angelo Mario Congiu

Responsabile del Servizio Tecnico

Dott.ssa Giovanna Melis

Fase progettuale

DEFINITIVO-ESECUTIVO

Data

03/12/2015

Titolo

Elenco prezzi unitari

a05

Spazio a disposizione dell'amministrazione

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 001	RIMOZIONE DI INFISSI in ferro, alluminio o legno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale tag ... entuali opere quali zanzariere e inferriate ed ogni onere e mezzo per garantire il perfetto montaggio del nuovo infisso. euro (trenta/99)	m2	30,99
Nr. 2 002	RIMOZIONE DI AVVOLGIBILI con cassone in legno, alluminio o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti. Compresi i trasporti orizzontali, i ... per la superficie effettiva rimossa. Compreso ogni onere e mezzo per garantire il perfetto montaggio del nuovo infisso. euro (trentacinque/11)	m2	35,11
Nr. 3 003	FORNITURA E POSA DI FINESTRA O PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN ALLUMINO CON AVVOLGIBILE IN PVC a taglio termico con Vetrocamera con Basso Emissivo di serie (lastra antinfortunistica in ... ontaggio degli infissi, il ripristino delle stesse e quanto altro occorre per dare l'opera finita e aregola d'arte. euro (seicentodiciassette/62)	m2	617,62
Nr. 4 004	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA O PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN ALLUMINO CON AVVOLGIBILE IN PVC in alluminio a taglio termico con Vetrocamera con Basso Emissivo di serie (last ... ontaggio degli infissi, il ripristino delle stesse e quanto altro occorre per dare l'opera finita e aregola d'arte. euro (seicentoottantatre/08)	m2	683,08
Nr. 5 005	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA O PORTAFINESTRA in alluminio a taglio termico con Vetrocamera SABBIATO con Basso Emissivo di serie (lastra antinfortunistica in linea con quan ... ontaggio degli infissi, il ripristino delle stesse e quanto altro occorre per dare l'opera finita e aregola d'arte. euro (seicentosessantaquattro/27)	m2	664,27
Nr. 6 006	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA O PORTAFINESTRA in alluminio a taglio termico con Vetrocamera SABBIATO con Basso Emissivo di serie (lastra antinfortunistica in linea con quan ... ontaggio degli infissi, il ripristino delle stesse e quanto altro occorre per dare l'opera finita e aregola d'arte. euro (cinquecentonovantaotto/81)	m2	598,81
Nr. 7 007	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRA O PORTAFINESTRA in alluminio a taglio termico con Vetrocamera con Basso Emissivo di serie (lastra antinfortunistica in linea con quanto previs ... ontaggio degli infissi, il ripristino delle stesse e quanto altro occorre per dare l'opera finita e aregola d'arte. euro (cinquecentoottantasei/27)	m2	586,27
Nr. 8 008	FORNITURA E POSA DI VETRATA in alluminio a taglio termico con Vetrocamera con Basso Emissivo di serie (lastra antinfortunistica in linea con quanto previsto dalla norma UNI 7697). ... ontaggio degli infissi, il ripristino delle stesse e quanto altro occorre per dare l'opera finita e aregola d'arte. euro (seicentoottantatre/08)	m2	683,08
Nr. 9 A.0001.0001. 0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) euro (venticinque/82)	ora	25,82
Nr. 10 A.0001.0001. 0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) euro (ventiquattro/19)	ora	24,19
Nr. 11 A.0001.0001. 0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) euro (ventiuno/97)	ora	21,97
Nr. 12 A.0001.0001. 0004	CAPO-SQUADRA (Media Regionale) euro (ventisei/41)	ora	26,41
Nr. 13 A.0002.0001. 0005	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km euro (centosette/24)	viaggi	107,24
Nr. 14 A.0003.0003. 0001	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 1.5 t euro (zero/72)	nl/ora	0,72
Nr. 15 A.0003.0003. 0003	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t euro (zero/93)	nl/ora	0,93
Nr. 16 A.0005.0001. 0001	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto euro (uno/06)	m3	1,06
Nr. 17 A.0005.0002. 0002	GASOLIO per autotrazione, alla pompa euro (uno/14)	l	1,14
Nr. 18 A.0005.0003. 0001	ENERGIA ELETTRICA gi`a installata in cantiere, per azionamento macchinari euro (zero/18)	kWh	0,18

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 19 A.0005.0004. 0001	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto euro (sei/50)	t	6,50
Nr. 20 A.0005.0009. 0001	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima euro (zero/01)	cad	0,01
Nr. 21 A.0005.0009. 0002	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima euro (zero/01)	cad	0,01
Nr. 22 A.0005.0010. 0001	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima euro (zero/01)	cad	0,01
Nr. 23 A.0005.0010. 0002	RICAMBI, a stima euro (zero/01)	cad	0,01
Nr. 24 A.0005.0014. 0003	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO ... - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 6 anni euro (quindici/01)	anno	15,01
Nr. 25 A.0005.0014. 0005	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO ... - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 8 anni euro (undici/97)	anno	11,97
Nr. 26 A.0005.0014. 0008	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI ... di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi+ 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 5 anni euro (cinque/15)	anno	5,15
Nr. 27 A.0005.0014. 0011	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI ... di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi+ 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 8 anni euro (quattro/83)	anno	4,83
Nr. 28 A.0005.0015. 0001	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 0% dell'ammortamento euro (sei/44)	perc.	6,44
Nr. 29 A.0005.0015. 0005	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento euro (meno zero/01)	perc.	-0,01
Nr. 30 A.0005.0015. 0007	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 30% dell'ammortamento euro (meno zero/03)	perc.	-0,03
Nr. 31 A.0005.0016. 0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo euro (zero/01)	cad	0,01
Nr. 32 A.0005.0016. 0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo euro (zero/01)	cad	0,01
Nr. 33 A.0006.0001. 0001	SABBIA FINE LAVATA (0-3) euro (quindici/63)	m3	15,63
Nr. 34 A.0007.0001. 0002	CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets euro (centosessantasette/13)	t	167,13
Nr. 35 A.0009.0001. 0002	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), con ... onfezionamento; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 10 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP euro (ottantadue/80)	m3	82,80
Nr. 36 A.0041.0001. 0001	PONTEGGIO IN TUBO GIUNTO ACCIAIO ZINCATO diametro 48 mm, incluso mantovana parasassi - NOLO MENSILE euro (due/60)	m2	2,60
Nr. 37 A.0041.0001. 0002	PONTEGGIO IN TUBO GIUNTO ACCIAIO ZINCATO diametro 48 mm, incluso mantovana parasassi - MONTAGGIO E SMONTAGGIO euro (undici/50)	m2	11,50
Nr. 38 A.0041.0001. 0003	PONTEGGIO IN TUBO GIUNTO ACCIAIO ZINCATO diametro 48 mm, costo trasporto, scarico ricarico, montaggio smontaggio reti HPDE, parasassi, ancoraggi, giunti euro (quattro/00)	m2	4,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 39 A.0067.0005. 0001	MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio, da applicare s ... pressione e comunque rispondente alle vigenti normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio. euro (centotrentauno/00)	cad	131,00
Nr. 40 A.1	ZANZARIERE, con telaio in alluminio dello stesso colore e dimensioni delle finestre, fornite eposte in opera. Sono comprese: le cerniere; i dispositivi di chiusura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (cinquanta/00)	m2	50,00
Nr. 41 A.2	FINESTRA O PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN ALLUMINIO CON AVVOLGIBILE IN PVC a taglio termico con Vetrocamera con Basso Emissivo di serie (lastra antinfortunistica in linea con quanto p ... nti, completa di guarnizioni a tutto giro sull'anta e di accessori di movimento e chiusura del tipo corrente commerciale euro (trecentotrenta/00)	m2	330,00
Nr. 42 A.3	FINESTRA O PORTAFINESTRA in alluminio a taglio termico con Vetrocamera SABBIAIO con Basso Emissivo di serie (lastra antinfortunistica in linea con quanto previsto dalla norma UNI 7 ... nti, completa di guarnizioni a tutto giro sull'anta e di accessori di movimento e chiusura del tipo corrente commerciale euro (trecentoquindici/00)	m2	315,00
Nr. 43 A.4	FINESTRA O PORTAFINESTRA in alluminio a taglio termico con Vetrocamera con Basso Emissivo di serie (lastra antinfortunistica in linea con quanto previsto dalla norma UNI 7697). Per ... nti, completa di guarnizioni a tutto giro sull'anta e di accessori di movimento e chiusura del tipo corrente commerciale euro (trecentocinque/00)	m2	305,00
Nr. 44 B.0001.0001. 0001	OPERAIO SPECIALIZZATO euro (trentadue/37)	ora	32,37
Nr. 45 B.0001.0001. 0002	OPERAIO QUALIFICATO euro (trenta/34)	ora	30,34
Nr. 46 B.0001.0001. 0003	OPERAIO COMUNE euro (ventisette/56)	ora	27,56
Nr. 47 B.0001.0001. 0004	CAPO-SQUADRA euro (trentatre/12)	ora	33,12
Nr. 48 B.0002.0001. 0005	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km euro (centotrentaquattro/48)	viaggi	134,48
Nr. 49 B.0002.0002. 0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t euro (quarantaquattro/97)	ora	44,97
Nr. 50 B.0002.0002. 0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruette impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t euro (cinquantasette/53)	ora	57,53
Nr. 51 B.0003.0003. 0001	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg euro (cinque/70)	ora	5,70
Nr. 52 B.0003.0003. 0003	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 1.5 t euro (zero/90)	ora	0,90
Nr. 53 B.0003.0003. 0005	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t euro (uno/17)	ora	1,17
Nr. 54 B.0003.0017. 0001	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t euro (quattro/13)	ora	4,13
Nr. 55 B.0003.0017. 0003	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t euro (otto/47)	ora	8,47
Nr. 56 B.0003.0020. 0001	MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, gi`a funzionante in cantiere, esclusi i consumi, gli oneri di manutenzione e l'operatore vasca da litri 500, peso macine Kg 250, kW 4 euro (trentatre/44)	ora	33,44
Nr. 57	NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 1.5 t		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
B.0004.0003.0001 Nr. 58	euro (zero/92) NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 8 t	ora	0,92
B.0004.0003.0003 Nr. 59	euro (uno/20) GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	1,20
B.0004.0003.0006 Nr. 60	euro (quarantatre/14) AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t	ora	43,14
B.0004.0017.0002 Nr. 61	euro (quarantaquattro/97) AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	44,97
B.0004.0017.0004 Nr. 62	euro (cinquantasei/33) AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ulti- ma nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t	ora	56,33
B.0004.0017.0007 Nr. 63	euro (quarantacinque/89) AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ulti- ma nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	45,89
B.0004.0017.0009 Nr. 64	euro (cinquantasette/53) MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, gi`a funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250 Kw 4	ora	57,53
B.0004.0020.0001 Nr. 65	euro (trentasei/85) ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto	ora	36,85
B.0006.0001.0001 Nr. 66	euro (uno/33) GASOLIO per autotrazione, alla pompa	m3	1,33
B.0006.0002.0002 Nr. 67	euro (uno/43) ENERGIA ELETTRICA gi`a installata in cantiere, per azionamento macchinari	l	1,43
B.0006.0003.0001 Nr. 68	euro (zero/23) INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto	kWh	0,23
B.0006.0004.0001 Nr. 69	euro (otto/15) LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima	t	8,15
B.0006.0009.0001 Nr. 70	euro (zero/01) LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima	cad	0,01
B.0006.0009.0002 Nr. 71	euro (zero/01) RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima	cad	0,01
B.0006.0010.0001 Nr. 72	euro (zero/01) RICAMBI, a stima	cad	0,01
B.0006.0010.0002 Nr. 73	euro (zero/01) INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO ... - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 6 anni	cad	0,01
B.0006.0014.0003 Nr. 74	euro (diciotto/82) INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO ... - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 8 anni	anno	18,82
B.0006.0014.0005 Nr. 75	euro (quindici/02) INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI ... di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 5 anni	anno	15,02
B.0006.0014.0008	euro (sei/46)	anno	6,46

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 76 B.0006.0014. 0011	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI ... di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 8 anni euro (sei/06)	anno	6,06
Nr. 77 B.0006.0015. 0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo euro (zero/01)	cad	0,01
Nr. 78 B.0006.0015. 0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo euro (zero/01)	cad	0,01
Nr. 79 B.0007.0001. 0001	SABBIA FINE LAVATA (0-3) euro (ventisei/32)	m3	26,32
Nr. 80 B.0008.0001. 0001	CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta euro (duecentosessantatre/25)	t	263,25
Nr. 81 B.0009.0003. 0001	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia euro (centonovantacinque/82)	m3	195,82
Nr. 82 B.0041.0001. 0001	PONTEGGIO IN TUBO GIUNTO ACCIAIO ZINCATO diametro 48 mm, incluso mantovana parasassi - NOLO MENSILE euro (tre/26)	m2	3,26
Nr. 83 B.0041.0001. 0002	PONTEGGIO IN TUBO GIUNTO ACCIAIO ZINCATO diametro 48 mm, incluso mantovana parasassi - MONTAGGIO E SMONTAGGIO euro (quattordici/42)	m2	14,42
Nr. 84 B.0041.0001. 0003	PONTEGGIO IN TUBO GIUNTO ACCIAIO ZINCATO diametro 48 mm, costo trasporto, scarico ricarico, montaggio smontaggio reti HPDE, parasassi, ancoraggi, giunti euro (cinque/02)	m2	5,02
Nr. 85 B.0062.0005. 0001	MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio, da applicare s ... pressione e comunque rispondente alle vigenti normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio. euro (centosessantaquattro/27)	cad	164,27
Nr. 86 B.1	ZANZARIERE, con telaio in alluminio dello stesso colore e dimensioni delle finestre, fornite eposte in opera. Sono comprese: le cerniere; i dispositivi di chiusura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (sessantacinque/46)	m2	65,46
Nr. 87 B.2	FINESTRA O PORTAFINESTRA in alluminio a taglio termico con Vetrocamera con Basso Emissivo di serie (lastra antinfortunistica in linea con quanto previsto dalla norma UNI 7697). Per ... nti, completa di guarnizioni a tutto giro sull'anta e di accessori di movimento e chiusura del tipo corrente commerciale euro (quattrocentosettantaquattro/35)	m2	474,35
Nr. 88 B.3	FINESTRA O PORTAFINESTRA in alluminio a taglio termico con Vetrocamera SABBIATO con Basso Emissivo di serie (lastra antinfortunistica in linea con quanto previsto dalla norma UNI 7 ... nti, completa di guarnizioni a tutto giro sull'anta e di accessori di movimento e chiusura del tipo corrente commerciale euro (quattrocentocinquantacinque/54)	m2	455,54
Nr. 89 B.4	FINESTRA O PORTAFINESTRA in alluminio a taglio termico con Vetrocamera con Basso Emissivo di serie (lastra antinfortunistica in linea con quanto previsto dalla norma UNI 7697). Per ... nti, completa di guarnizioni a tutto giro sull'anta e di accessori di movimento e chiusura del tipo corrente commerciale euro (quattrocentoquarantatre/00)	m2	443,00
Nr. 90 D.0013.0001. 0001	Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fiso a tubo e giunto realizzato in acciaio S235JR e S355JR, diam. 48 mm, sp. 4,75 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, ... n proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. euro (ventidue/69)	m2	22,69
Nr. 91 D.0013.0006. 0017	MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio, da applicare s ... dente alle vigenti normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio, valutato per singola anta. euro (centoottantaotto/08)	cad	188,08
Data, 04/12/2015			
Il Tecnico Ing. Casimiro Forte			