Geom. Atzeni Danila
Vico I Flumendosa n. 9 – 08035 Nurri (CA)
Cell. 349 1373912
E-mail: d.atzeni@tiscali.it

COMUNE DI NURRI

(Provincia di Cagliari)

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

LAVORI DI SISTEMAZIONE
DELLA STRADA COMUNALE
DA "ARREIXI" A "PERDACODDURA"

OGGETTO: Computo oneri della sicurezza

Elab.: 09

Il Resp. del Servizio

_____

Il professionista
Geom. Danila Atzeni

_____

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA											
N.R.	**ARTICOLO**	**DESCRIZIONE E COMPUTO**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**PREZZO SICUREZZA**	**IMPORTO SICUREZZA**	**PREZZO SOG. A RIBASSO**	**IMPORTO SOG. A RIBASSO**	**% IS**
		LM **LAVORI A MISURA**									
2	A.01	FORMAZIONE DI BANCHINE in misto di cava spessore cm. 10 larghezza cm. 50	ml.	2.400,00	€ 1,54	€ 3.696,00	€ 0,04	€ 96,00	€ 1,50	€ 3.600,00	2,60
3	B.04	RICONFIGURAZIONE O APERTURA DI CUNETTE...c m . 50 e inclinazione delle pareti 1 /1.	ml.	2.100,00	€ 1,44	€ 3.024,00	€ 0,03	€ 63,00	€ 1,41	€ 2.961,00	2,08
1	B.19	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBIGATA i... pietre, escluso le rocce tenere e dure	mc	50,00	€ 11,30	€ 565,00	€ 0,26	€ 13,00	€ 11,04	€ 552,00	2,30
4	C.05	STRATO DI FONDAZIONE eseguito con tout-venant di cava	mc.	720,00	€ 23,10	€ 16.632,00	€ 0,54	€ 388,80	€ 22,56	€ 16.243,20	2,34
5	C.07	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO	mc.	252,00	€ 130,00	€ 32.760,00	€ 3,02	€ 761,04	€ 126,98	€ 31.998,96	2,32
9	E.21	FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO /TRINCEA	m	8,00	€ 45,00	€ 360,00	€ 1,05	€ 8,40	€ 43,95	€ 351,60	2,33
		A Riportare:				€ 57.037,00		€ 1.330,24		€ 55.706,76	

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA											
N.R.	**ARTICOLO**	**DESCRIZIONE E COMPUTO**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**PREZZO SICUREZZA**	**IMPORTO SICUREZZA**	**PREZZO SOG. A RIBASSO**	**IMPORTO SOG. A RIBASSO**	**% IS**
		Riporto:				€ 57.037,00		€ 1.330,24		€ 55.706,76	
6	F.09	CAVALCAFOSSO per strade secondarie, della lunghezza media di m 5,00, realizzato con tubo in polietilene ad alta densità del diametro di cm 60,	cad.	5,00	€ 1.270,00	€ 6.350,00	€ 29,46	€ 147,30	€ 1.240,54	€ 6.202,70	2,32
7	F.14	DRENAGGIO A TERGO DI MURATURA O DI ALT...mento con pietrame proveniente da cave.	mc	50,00	€ 53,00	€ 2.650,00	€ 1,23	€ 61,50	€ 51,77	€ 2.588,50	2,32
8	F.15	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui	mq	250,00	€ 3,87	€ 967,50	€ 0,09	€ 22,50	€ 3,78	€ 945,00	2,33
10	F.17	Tubo drenante in PVC conforme a norma ...di 328 mm e diametro interno di 297 mm.	ml.	100,00	€ 23,00	€ 2.300,00	€ 0,53	€ 53,00	€ 22,47	€ 2.247,00	2,30
11	F.20	PREZZO PER LA PULIZIA DI ATTRAVERSAMENTI STRADALI ESISTENTI	cad.	9,00	€ 248,00	€ 2.232,00	€ 5,76	€ 51,84	€ 242,24	€ 2.180,16	2,32
		Importo netto **LAVORI A MISURA**				€ 71.536,50		€ 1.666,38		€ 69.870,12	2,33
		Riepilogo									
		LM **LAVORI A MISURA**				€ 71.536,50		€ 1.666,38		€ 69.870,12	2,33
		A Riportare:				€ 71.536,50		€ 1.666,38		€ 69.870,12	

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA											
N.R.	**ARTICOLO**	**DESCRIZIONE E COMPUTO**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**PREZZO SICUREZZA**	**IMPORTO SICUREZZA**	**PREZZO SOG. A RIBASSO**	**IMPORTO SOG. A RIBASSO**	**% IS**
		Riporto:				€ 71.536,50		€ 1.666,38		€ 69.870,12	
		Sommano				€ 71.536,50		€ 1.666,38		€ 69.870,12	2,33

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA					
TOTALI PER CATEGORIA					
CODICE	**DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO**	**IMPORTO MISURE**	**IMPORTO SICUREZZA**	**IMPORTO A BASE D'ASTA**	**% IS**
LM	**LAVORI A MISURA**	€ 71.536,50	€ 1.666,38	€ 69.870,12	2,33
	TOTALE	€ 71.536,50	€ 1.666,38	€ 69.870,12	2,33