ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
7534	D.01	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso. steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 2,5-4, previo ancoraggio con 0,400 kg/mq di emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane. Compreso l'onere per il sollevamento in quota dei chiusini esistenti, ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita secondo le indicazioni della DD.LL..</p> <p style="text-align: right;">(centonovantasei/02)</p>	metri cubi	€ 196,02
7443	D.02	<p>SCARIFICA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso o calcestruzzo, eseguita anche a campioni e per superfici limitate di qualsiasi larghezza e lunghezza, mediante fresatura a freddo con frese meccaniche provviste di tamburo rotante e utensili da taglio in acciaio speciale, al fine di ottenere una superficie perfettamente risagomata e livellata nel rispetto delle pendenze e delle quote fisse della strada, con fondo irruvidito, sul quale stendere poi il nuovo strato di conglomerato bituminoso. E' compreso e compensato nel prezzo la perfetta pulizia del nuovo piano, nonché il carico ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta in discariche o depositi dell'impresa. Resta inteso che il materiale fresato rimane di proprietà dell'impresa. Fresatura per spessori fino a 3 cm.</p> <p style="text-align: right;">(quattro/18)</p>	metri quadri	€ 4,18
8601	D.03	<p>CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera, con l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 2,50 se fuori terra, comprese casseforme in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto. Escluse eventuali armature metalliche. con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm² a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">(centottantadue/60)</p>	metri cubi	€ 182,60
7516	D.04	<p>STRATO DI FONDAZIONE. Fornitura e posa in opera di massciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essiccamento per portarlo all'umidità ottima ed il costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata nonché una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mm² ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30. Compresa la sistemazione del piano viabile esistente la formazione delle pendenze, il costipamento con piastra vibrante o rullo di adatte dimensioni, ed ogni onere e</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
7532	D.05	<p>magistero per dare la massiciata finita per la posa del pavimentazione in cls o conglomerato bituminoso, valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento.</p> <p>(ventidue/99)</p>	metri cubi	€ 22,99
7457	D.06	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER CHIUSO costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto con bitume in ragione del 5/6% in peso. Steso in opera per ricariche e risagomature, ripristini, rappezzi, pavimentazioni di marciapiedi, piccole superfici. compresa la rullatura. Misurato sui mezzi di trasporto sul luogo di impiego dopo lo spianamento del materiale sul mezzo. Steso con vibrofinitrice.</p> <p>(centosessantadue/82)</p>	metri cubi	€ 162,82
7443	D.07	<p>SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte, per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati, esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti, compreso il carico su automezzo, il trasporto nell'ambito del cantiere. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche' l'onere della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali scavati in elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto addensamento dei rilevati. In rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg /cmq. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita secondo le indicazioni della DD.LL.</p> <p>(sei/06)</p>	metri cubi	€ 6,06
8605	D.09	<p>DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI, comunque pavimentati, per uno spessore fino a cm 20, eseguita a tutta sezione con mezzi meccanici, compreso il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta, esclusa l'indennita' di conferimento a discarica controllata.</p> <p>(dodici/29)</p>	metri quadri	€ 12,29
7572	D.10	<p>Calcestruzzo a durabilita' garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera o pompa, fino ad una profondita' massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 2.00 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche. avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.</p> <p>(centocinquantuno/70)</p>	metri cubi	€ 151,70
7572	D.10	<p>CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO. Fornitura e posa in opera di cordonata in calcestruzzo allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 25, compreso l'avvicinamento e lo sfilamento lungo linea, la preparazione del piano di posa, la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20, la stuccatura dei giunti con malta cementizia, eventuali tagli e sfridi, l'onere per la formazione di</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
7554	D.11	<p>accessi carrai o scivoli per disabili e la formazione di curve e raccordi planoaltimetrici sezione piena cm 10x20 a superficie ruvida, ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.</p> <p>(diciotto/55)</p>	metri	€ 18,55
7476	D.12	<p>PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O PEDONALI, con elementi AUTOBLOCCANTI in calcestruzzo vibrato di varie forme e dimensioni di cm 11x22x6 circa, dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con cemento in polvere, la pulizia della pavimentazione dopo la stilatura dei giunti, con elementi simili, sia per colore che per forma, alla pavimentazione esistente nella zona d'intervento. Compreso ogni onere e magistero per dare la pavimentazione finita a regola d'arte.</p> <p>(trentaquattro/05)</p>	metri quadri	€ 34,05
		<p>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso. eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. compreso le necessarie sbadacchiature ed armature. compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo per l'eventuale rinterro, oppure il carico su automezzo. Escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica. Valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina.</p> <p>(nove/90)</p>	metri cubi	€ 9,90