



COMUNE DI OROSEI



Interventi di riqualificazione della viabilità Comunale
nel territorio di Orosei

- PROGETTO DI COMPLETAMENTO -

ELABORATO

**Computo costi
della Sicurezza**

AD.08.C

SCALA

DATA

Novembre 2023

Il Progettista

Arch. Antonello Dessena



Il R.U.P.

Ing. Silvia Esca

Committente:
Comune di Orosei

N.	Codice E.P.U. / C.M.	DESCRIZIONE	FATTORI			Prodotti e Quantità	IMPORTO in Euro
			Parti	Lunghezza	Larghezza		
1	1	Costi della Sicurezza					
	PF.0014.0004	Servizi, arredi					
	PF.0014.0004 .0007	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogru' per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene					
						a riportare	

"Interventi di riqualificazione della viabilità Comunale nel territorio di Orosei"

PROGETTO DI COMPLETAMENTO

Committente:
Comune di Orosei

COMPUTO METRICO SICUREZZA

N.	Codice E.P.U. / C.M.	DESCRIZIONE	FATTORI				Prodotti e Quantità	IMPORTO in Euro
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Altezza		
2	PF.0014.0002	dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione.	1,000				1,000	273,68
		Euro 273,68 cad.					1,000	
3	PF.0014.0002 .0015	Segnalazione	2,000				2,000	23,14
		Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) dimensioni 90x135 cm <i>Cartello restringimento carreggiata</i>					2,000	
4	PF.0014.0002 .0010	Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1- cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 383390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: f) lato 120 cm, rifrangenza classe II <i>Segnale di pericolo</i>	2,000				2,000	100,90
		<i>Segnale di Semaforo</i>					2,000	
4	PF.0014.0002 .0003	<i>Segnale di lavori</i>	2,000				2,000	
		<i>Segnale di rifacimento segnaletica a terra</i>					2,000	
4	PF.0014.0002 .0003	Euro 10,09 cad.	4,000				4,000	
		Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II. 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata: b) altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce					10,000	
							a riportare	397,72

"Interventi di riqualificazione della viabilità Comunale nel territorio di Orosei"

PROGETTO DI COMPLETAMENTO

Committente:
Comune di Orosei

COMPUTO METRICO SICUREZZA

N.	Codice E.P.U. / C.M.	DESCRIZIONE	FATTORI				Prodotti e Quantità	IMPORTO in Euro
			Parti	Lunghezza	Larghezza	Altezza		
5	PF.0014.0002 .0026	rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti	20,000				riporto	397,72
		Euro 1,74 cad.					20,000	34,80
		Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese <i>Cartello da cantiere</i>					20,000	
6	PF.0014.0002 .0029	Euro 36,24 cad.	1,000				1,000	36,24
		Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360 rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno: a) dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese					1,000	
		Euro 14,83 cad.					20,000	296,60
TOTALE Costi della Sicurezza							765,36	
TOTALE LAVORI							765,36	

Il Progettista

Arch. Antonello Dessena