



COMUNE DI OROSEI



Interventi di riqualificazione della viabilità Comunale
nel territorio di Orosei
- PROGETTO DI COMPLETAMENTO -

ELABORATO

Analisi Prezzi

AD.04.C

SCALA

DATA

Novembre 2023

Il Progettista

Arch. Antonello Dessena



Il R.U.P.

Ing. Silvia Esca

"Interventi di riqualificazione della viabilità Comunale nel territorio di Orosei"

PROGETTO DI COMPLETAMENTO

Committente:
Comune di Orosei

ANALISI PREZZI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI Elementi necessari alla formazione dell'oggetto	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
1	<p>ANALISI ARTICOLO: AD.0001.0001.0001 Esecuzione di RIALZO O RIABBASSAMENTO DI CHIUSINI IN GHISA di qualsiasi forma e dimensione e del peso fino a 80 kg (messa in quota a piano stradale o marciapiede finito), relativi ai sottoservizi di acquedotto, fognatura, illuminazione pubblica, gas, enel, telecom, ecc., esistenti sulla sede stradale o marciapiede e sistemazione a quota del piano finito. L'intervento comprende il taglio o la scalfitura dell'asfalto o del cemento, l'eventuale scavo necessario, la fornitura di tutti i materiali di consumo (sabbia, cemento, mattoni, casseri) e la sistemazione del chiusino alla quota indicata dalla D.L. Messa in quota chiusini del peso fino a 80 kg</p> <p style="text-align: right;">Analisi su cad. 1,000</p> <p>1 (AT.0002.0001.0005) Macchinario vario MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da montare su macchina operatrice, esclusi consumi ed operatore peso kg 500</p>	ora	0,595	12,80	7,62
2	<p>(RU.0001.0001.0001) Operai (Media regionale) OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)</p>	ora	1,300	31,54	41,00
3	<p>(RU.0001.0001.0002) Operai (Media regionale) OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)</p>	ora	0,700	29,30	20,51
4	<p>(RU.0001.0001.0003) Operai (Media regionale) OPERAIO COMUNE (Media Regionale)</p>	ora	0,600	26,41	15,85
5	<p>(PR.0004.0002.0001) Malta idraulica MALTA IDRAULICA antiritiro, pronta, a presa e indurimento rapidi per fissaggio zanche, tubazioni, controtelai</p>	kg	0,500	4,49	2,25
6	<p>(PR.0037.0001.0003) Mattone MATTONE PIENO 5,5x12x25</p>	cad.	12,000	0,75	9,00

"Interventi di riqualificazione della viabilità Comunale nel territorio di Orosei"

PROGETTO DI COMPLETAMENTO

Committente:
Comune di Orosei

ANALISI PREZZI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI Elementi necessari alla formazione dell'oggetto	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
	Totale componenti				96,23
	Spese generali 15,00 %				14,43
	Utile impresa 10,00 %				11,07
	Totale complessivo				121,73
	Totale unitario				121,73
	Prezzo applicazione				121,73

Il Progettista

Arch. Antonello Dessena