



# COMUNE DI OROSEI



Interventi di riqualificazione della viabilità Comunale  
nel territorio di Orosei  
**- PROGETTO DI COMPLETAMENTO -**

ELABORATO

**Elenco Prezzi**

**AD.05.C**

SCALA

DATA

**Novembre 2023**

Il Progettista

**Arch. Antonello Dessena**



Il R.U.P.

**Ing. Silvia Esca**

## "Interventi di riqualificazione della viabilità Comunale nel territorio di Orosei"

## PROGETTO DI COMPLETAMENTO

Committente:  
Comune di Orosei

## ELENCO PREZZI

CODICE	CODICE AUSILIARIO	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo unitario in Euro
1		<b>Lavorazioni</b>		
PF.0001.0010.004	PF.0001.0010.0004	<p><b>FRESATURE</b> Fresatura di pavimentazione su Marciapiede eseguita con idonea apparecchiatura, da realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO per un massimo di 4 STRADE e per larghezze variabili da 1.00 mt a 2 mt; Voce da applicarsi su quantità minima di produzione 300 mq. La suddetta lavorazione è utilizzata per la finitura di Condotte idriche, fognarie, gas e linee elettriche e telefoniche e tutti gli ALLACCI ricadenti lungo linea. Nel prezzo sono comprese e compensate le seguenti lavorazioni e oneri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fresatura meccanica per ripristino marciapiede esistente in cls o bitume, della larghezza variabile da 1,00 mt a 2,00 mt, con spessore medio di cm 3;</li> <li>- Pulizia del piano di posa eseguito con spazzatrice meccanica;</li> <li>- Trasporto e conferimento ad impianto autorizzato del materiale di risulta, compresi i relativi oneri di smaltimento.</li> </ul> <p>Sono da intendersi ESCLUSI tutti gli oneri derivanti dall'eventuale CARATTERIZZAZIONE, che verranno compensati con voce a parte.</p> <p>E' inoltre compresa nella voce la mano d'opera e le attrezzature necessarie per dare la lavorazione completa e finita a regola d'arte.</p> <p>Euro Ventuno / 66</p>	m <sup>2</sup>	21,66
PF.0001.0010.005	PF.0001.0010.0005	<p><b>FRESATURE</b> Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con idonea apparecchiatura, da realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO su tutta la larghezza stradale; Voce da applicarsi su quantità minima di produzione 500 mq. La suddetta lavorazione è utilizzata per Rifacimento del manto stradale a tutta sezione. Nel prezzo sono comprese e compensate le seguenti lavorazioni e oneri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fresatura meccanica per ripristino stradale esistente in cls o bitume, della larghezza complessiva della strada, con spessore medio di cm 3;</li> <li>- Pulizia del piano di posa eseguito con spazzatrice meccanica;</li> <li>- Trasporto e conferimento ad impianto autorizzato del materiale di risulta, compresi i relativi oneri di smaltimento.</li> </ul> <p>Sono da intendersi ESCLUSI tutti gli oneri derivanti dall'eventuale CARATTERIZZAZIONE, che verranno compensati con voce a parte.</p> <p>E' inoltre compresa nella voce la mano d'opera e le attrezzature necessarie per dare la lavorazione completa e finita a regola d'arte.</p> <p>Euro Sette / 46</p>	m <sup>2</sup>	7,46
PF.0001.0003.0020	PF.0001.0003.0020	<p><b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO)</b> costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compreso finito di cm 2,5-4, previo ancoraggio con emulsione bituminosa in ragione di 0,60-0,80 kg/m<sup>2</sup> valutata per 10 cm di spessore, compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per m<sup>3</sup> compresso per strade urbane e extraurbane.</p>		

## "Interventi di riqualificazione della viabilità Comunale nel territorio di Orosei"

## PROGETTO DI COMPLETAMENTO

Committente:  
Comune di Orosei

## ELENCO PREZZI

CODICE	CODICE AUSILIARIO	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo unitario in Euro
PF.0001.0003.0010	PF.0001.0003.0010	Euro Trecentocinquantacinque / 46 <b>CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO</b> costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a caldo in apposito impianto con bitume di prescritta penetrazione in ragione del 4.5-5.0% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m <sup>3</sup> compresso per strade urbane e extraurbane. Euro Trecentodiciannove / 97	m <sup>3</sup>	355,46
PF.0001.0003.0094	PF.0001.0003.0094	<b>SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE</b> eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 15 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq Euro Quattro / 61	m	4,61
AD.0001.0001.0001	AD.0001.0001.0001	Esecuzione di RIALZO O RIABBASSAMENTO DI CHIUSINI IN GHISA di qualsiasi forma e dimensione e del peso fino a 80 kg (messa in quota a piano stradale o marciapiede finito), relativi ai sottoservizi di acquedotto, fognatura, illuminazione pubblica, gas, enel, telecom, ecc., esistenti sulla sede stradale o marciapiede e sistemazione a quota del piano finito. L'intervento comprende il taglio o la scalfitura dell'asfalto o del cemento, l'eventuale scavo necessario, la fornitura di tutti i materiali di consumo (sabbia, cemento, mattoni, casseri) e la sistemazione del chiusino alla quota indicata dalla D.L. Messa in quota chiusini del peso fino a 80 kg Euro Centoventuno / 73	cad.	121,73
AT.0002.0001.0005	AT.0002.0001.0005	Macchinario vario MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da montare su macchina operatrice, esclusi consumi ed operatore peso kg 500 Euro Dodici / 80	ora	12,80
RU.0001.0001.0001	RU.0001.0001.0001	Operai (Media regionale) OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) Euro Trentuno / 54	ora	31,54
RU.0001.0001.0002	RU.0001.0001.0002	Operai (Media regionale) OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) Euro Ventinove / 30	ora	29,30
RU.0001.0001.0003	RU.0001.0001.0003	Operai (Media regionale) OPERAIO COMUNE (Media Regionale) Euro Ventisei / 41	ora	26,41
PR.0004.0002.0001	PR.0004.0002.0001	Malta idraulica MALTA IDRAULICA antiritiro, pronta, a presa e indurimento rapidi per fissaggio zanche, tubazioni, controtelai Euro Quattro / 49	kg	4,49

## "Interventi di riqualificazione della viabilità Comunale nel territorio di Orosei"

## PROGETTO DI COMPLETAMENTO

Committente:  
Comune di Orosei

## ELENCO PREZZI

CODICE	CODICE AUSILIARIO	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo unitario in Euro
PR.0037.0001.003	PR.0037.0001.003	Mattone MATTONE PIENO 5,5x12x25 Euro Zero / 75	cad.	0,75

**Il Progettista**

Arch. Antonello Dessena