

## **QUADRO COMPARATIVO**

**OGGETTO:** Intervento di manutenzione passerella in legno del Molo di Su Portu e del ponte carrabile in località su Barone

**COMMITTENTE:** Comune di Orosei Servizio Tecnico Manutentivo

Data, 29/03/2023

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>RIPORTO</b>									
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>									
1 NP.001.001.0 01	Smontaggio di impalcati in legno costituiti da tavolati, compreso la schiodatura, la cernita dell'eventuale materiale di recupero, compresi i trasporti orizzontali, l'avvicinamento ... orto ad impianto autorizzato, nonche' gli eventuali oneri relativi. Valutato per l'effettiva superficie di disfacimento.  Sommano metri quadri	137,17	140,20	3,03	31,70	4'348,29	4'444,34	96,05		2,209
2 NP.002.003.0 04	Fornitura e posa in opera di tavoloni in legno di 1^ scelta, esclusa ogni tolleranza di smusso, tali da formare un tavolato, legno carrabile della specie indicata e della classe di ... a e compensata nel prezzo la chioderia zincata a caldo, le riduzioni, i tagli e gli sprechi: tavoloni in larice da 40 mm  Sommano metri quadri	103,16	100,02	-3,14	113,45	11'703,50	11'347,27		356,23	-3,044
3 NP.002.003.0 05	Fornitura e posa in opera di tavoloni in legno di 1^ scelta, esclusa ogni tolleranza di smusso, tali da formare un tavolato, legno carrabile della specie indicata e della classe di ... a e compensata nel prezzo la chioderia zincata a caldo, le riduzioni, i tagli e gli sprechi: tavoloni in larice da 50 mm  Sommano metri quadri	22,80	---	-22,80	124,03	2'827,88	---		2'827,88	-100,000
4 NP.003.003.0 01	Fornitura e posa in opera di travature squadrate a spigolo vivo in legno (larice) esclusa ogni tolleranza di smusso, per ponti, pontili, scalette, passerelle, paraurti, ecc., del ... impalchi, barche, pontoni, mezzi di sollevamento: in larice di 1a scelta per travature C4 fino a 6,00 m grossa orditura  Sommano metri cubi	7,07	9,75	2,68	2'030,24	14'353,79	19'794,84	5'441,05		37,907
5 NP.004.003.0 01	Fornitura e posa in opera di correnti squadrate a spigolo vivo in legno (larice) esclusa ogni tolleranza di smusso, per ponti, pontili, scalette, passerelle, paraurti, ecc., dell ... impalchi, barche, pontoni, mezzi di sollevamento: in larice di 1a scelta per travature C4 fino a 6,00 m piccola orditura  Sommano metri cubi	2,99	2,99	---	2'272,07	6'793,49	6'793,49			
6 PF.0001.000 9.0006	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 02 01 - Legno da demolizione Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.  Sommano tonnellate	7,39	11,63	4,24	227,70	1'682,70	2'648,15	965,45		57,375
7 PF.0012.000 4.0007	Demolizione parziale di strutture di fabbricati in legno, eseguita in qualsiasi condizione, altezza e profondità, compresa l'adozione degli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita ... le di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire.  Sommano metri cubi	9,57	17,02	7,45	232,58	2'225,79	3'958,51	1'732,72		77,847
8 PF.0012.001 8.0012	Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali; c ... i andata e di ritorno con percorrenza entro i limiti di 20 km, con la sola esclusione dei relativi oneri di smaltimento.  Sommano metri cubi	16,43	25,84	9,41	84,13	1'382,26	2'173,92	791,66		57,273
	<b>A RIPORTARE</b>							9'026,93	3'184,11	



