

Comune di Sant'Anna Arresi
Provincia di Carbonia - Iglesias

OGGETTO: FORNITURA E PRIMA POSA DI ATTREZZATURE DA SPIAGGIA NELL'AMBITO DELLA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPIAGGIA DI PORTOPINO

**ELENCO DELLE FORNITURE
LISTA PREZZI UNITARI**

, lì

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il/la sottoscritto/a _____
 (cognome) (nome)
 nato/a a _____ il _____
 (comune di nascita; se nato/a all'estero, specificare lo stato) (prov.)
 residente a _____
 (comune di residenza) (prov.)
 in _____ n. _____
 (indirizzo)
 in qualità di _____ della Ditta _____
 con sede in _____ Via _____
 P.IVA _____ C.F. _____
 Telefono _____ Fax _____
 E-mail _____ Sito Internet _____

DICHIARA DI OFFRIRE I SEGUENTI PREZZI UNITARI

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO UNITARIO | QUANTITA' | IMPORTO |
|-----------|--------|---|------|-----------------|-----------|---------|
| 1 | D.01 | <p>Servizio igienico 1,90x1,90 mt. , per portatori di handicap, completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - porta con persiana in legno abete, trattata con una mano di impregnante colorato e due mani di impregnante ceroso all'acqua, completa di maniglione antipanico e serratura con chiave; -impianto idrico-sanitario eseguito con tubi in rame da passare sottotraccia; -scarichi in polipropilene da collegare al collettore generale, posti nella parte inferiore del bagno e dove occorre protetti da apposite canale; -water in ceramica completo di cassetta di cacciata, sedile wc, portarotolo, lavabo in ceramica completo di rubinetteria, sifone e colonna, portasapone e specchio; <p>Realizzato con intelaiatura e supporto pavimento in profili tubolari in acciaio zincato e una mano di smalto epossidico. Pavimento composto da fogli di alluminio mandorlato 3+2 mm. Pareti realizzate con pannelli sandwich di lamiera preverniciata e poliuretano espanso di spessore 50 mm. Tetto costituito da profilato metallico con funzionalità di ritegno dei pannelli isolanti e di raccolta acque spessore 40 +40 mm. Esternamente rivestito in legno pre trattato con una mano di impregnante colorato e due mani di impregnante ceroso all'acqua, e all'interno con fogli di legno overlay. Il tutto perfettamente funzionante e in grado di essere facilmente trasportato; dotato di piedini</p> | | | | |

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO UNITARIO | QUANTITA' | IMPORTO |
|-----------|--------|--|------|-----------------|-----------|---------|
| | | regolabili in altezza, rampa in legno per superare i dislivelli e tutte le attrezzature indispensabili per l'uso da parte di portatori di handicap. | cad | € _____ | n. 3 | € _____ |
| 2 | D.02 | <p>Servizio igienico 1,20X1,20 mt., completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - porta con persiana in legno abete, trattata con una mano di impregnante colorato e due mani di impregnante ceroso all'acqua, completa di maniglia e serratura con chiave; -impianto idrico-sanitario eseguito con tubi in rame da passare sottotraccia; -scarichi in polipropilene da collegare al collettore generale, posti nella parte inferiore del bagno e dove occorre protetti da apposite canale; -water in ceramica completo di cassetta di cacciata, sedile wc, portarotolo, lavabo in ceramica completo di rubinetteria, sifone e colonna, portasapone e specchio; <p>Realizzato con intelaiatura e supporto pavimento in profili tubolari in acciaio zincato e una mano di smalto epossidico. Pavimento composto da fogli di alluminio mandorlato 3+2 mm. Pareti realizzate con pannelli sandwich di lamiera preverniciata e poliuretano espanso di spessore 50 mm. Tetto costituito da profilato metallico con funzionalità di ritegno dei pannelli isolanti e di raccolta acque spessore 40 +40 mm. Esternamente rivestito in legno pre trattato con una mano di impregnante colorato e due mani di impregnante ceroso all'acqua, e all'interno con fogli di legno overlay. Basamento dotato di piedini regolabili in altezza, perfettamente funzionante e in grado di essere facilmente trasportato.</p> | cad | € _____ | n. 9 | € _____ |
| 3 | D.03 | <p>Gruppo Doccia, realizzato secondo disegni e costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> -un pilastro cavo in abete o pino lamellare, dimensioni esterne 17x17 cm e foro interno 10x10 cm, trattato con una mano di impregnante colorato e due mani di impregnante ceroso all'acqua; - tubazione in rame da 1/2" passante nel cavo del palo; - soffione in acciaio inox con diam non inferiore a 10 cm, saracinesca di comando con pomello in acciaio inox; - piatto doccia in Teak di dimensioni 85x80, costituito dalla vaschetta resa perfettamente stagna, un supporto della griglia | | | | |

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO UNITARIO | QUANTITA' | IMPORTO |
|-----------|--------|--|-------|--|--------------------------------|--|
| | | superiore semplicemente poggiato, e la griglia superiore. Il tutto deve essere trattato con vernici in grado di proteggere il legno e adatte all'uso dello stesso; - ferramenta e supporti come indicato nei disegni e tali da assicurare la stabilità e la durata dell'opera; - copertura del palo con lamierino di rame, come da disegni; Il tutto deve essere montato, provato e successivamente smontato a dimostrazione della funzionalità della fornitura. | Corpo | € _____ | n. 9 | € _____ |
| 4 | D.08 | Cestino per esterni , di dimensioni 45x45x90, realizzato con struttura in acciaio zincato a caldo, rivestimento esterno in doghe di abete o pino trattate con impregnazione in autoclave, fissate con viti in acciaio inox non visibili esternamente, tutto come da disegni, dato perfettamente funzionante completo di coperchio in acciaio inox e certificazione di qualità. | cad | € _____ | n. 15 | € _____ |
| 5 | D.07 | Passerella in legno , realizzata con correnti in abete lamellare di sezioni 8,0 x 4,5 cm, e tavolato realizzato in abete massello di dimensioni 15,0 x 2,5 cm, trattati con una mano di impregnante colorato e due mani di impregnante ceroso all'acqua. Le tavole devono essere: - avvitate ai correnti con viti in acciaio inox di lunghezza non inferiore a mm 50; - smussate nella parte superiore; - non presentare schegge ed essere complanari tra di loro. Tipo A Tipo B Tipo A1 Tipo B1 | cad | € _____ € _____ € _____ € _____ | n. 85 n. 85 n. 5 n. 5 | € _____ € _____ € _____ € _____ |
| 6 | D.06 | Fornitura di piattaforma sopraelevata , realizzata come da disegni e composta da: - Pilastrini in castagno " uso fiume" di sezione 12 cm di forma circolare, privi di imperfezioni già forati e predisposti con la punta nella parte inferiore e la scanalatura per il posizionamento del corrimano nella parte superiore; | | | | |

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO UNITARIO | QUANTITA' | IMPORTO |
|-----------|--------|---|------|-----------------|-----------|---------|
| | | <p>- Travi principali realizzate con abete lamellare di sezione 8 x 12 cm fissate ai pilastri con bulloni zincati e dadi autobloccanti;</p> <p>- Impalcato costituito da travetti in abete lamellare di sezione 8 x 12 cm e tavolato in abete massello di cm 15 x 3 , fissati tra di loro con viti in acciaio inox. La parte piana dell'impalcato deve essere divisa in 6 parti fissate alla struttura principale con dei tirafondi, e la parte formante la rampa d'accesso in due;</p> <p>- corrimano in abete lamellare di sezione 8 x 8 cm , posizionato sopra i pilastri con viti in acciaio inox;</p> <p>- bordi rivestiti in canne di sezione minima di 1 cm legati ad intreccio con filo di ferro zincato;</p> <p>Le parti in legno dovranno essere trattate con una mano di impregnante colorato e due mani di impregnante ceroso all'acqua, la struttura deve essere facilmente smontabile e predisposta per il passaggio delle tubazioni dei bagni e delle docce.</p> <p>E' compresa nel prezzo la dimostrazione del montaggio, una Dima con cappuccio per il posizionamento dei pali, le certificazioni dei trattamenti e della qualità delle parti in legno e ogni altro onere per dare l'opera perfettamente funzionante ed adatta all'uso per il quale è stata concepita.</p> | cad | € _____ | n. 3 | € _____ |
| 7 | D.05 | <p>Fornitura di Ombreggio per cassonetti, realizzato con struttura in abete lamellare trattata con una mano di impregnante colorato e due mani di impregnante ceroso all'acqua. Nel complesso costituiti da:</p> <p>- Pilastri di sezione 9 x 9 cm fissati alle altre componenti con bulloni zincati e dado autobloccante;</p> <p>- Diagonali curvi di sezione 9 x 9 cm, come da disegni;</p> <p>- Travatura di collegamento tra pilastri e diagonale realizzata con due travi accoppiate di sezione 15 x 4,5 cm;</p> <p>- Travetti di sezione 15 x 4,5 cm fissati alle travi principali con viti in acciaio inox;</p> <p>- Copertura realizzata con canne di sezione minima pari a 1 cm, legate ad intreccio con filo di ferro zincato;</p> <p>- Due pannelli grigliati con rombi di lato non superiore a 8 cm e posizionati secondo disegni;</p> <p>- N° 4 ancoraggi a pavimento in acciaio zincato e N° 4 ancoraggi a punta, regolabili in altezza per posizionamento su</p> | | | | |

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO UNITARIO | QUANTITA' | IMPORTO |
|-----------|--------|--|------|-----------------|-----------|---------|
| | | terra; Il tutto deve essere facilmente smontabile e divisibile in 4 parti costituite da pilastri e diagonali e 1 parte costituita dalle travi e dalla copertura. E' compresa nel prezzo la dimostrazione del montaggio, le certificazioni dei trattamenti e della qualità delle parti in legno e ogni altro onere per dare l'opera perfettamente funzionante. | cad | € _____ | n. 5 | € _____ |
| 8 | D.04 | Fornitura di pali per barriere di protezione , costituiti da un palo in castagno "Uso fiume" di forma circolare o smussato negli angoli, di sezione minima pari a 10 cm con la parte superiore arrotondata e la parte inferiore a cuneo di altezza 15 cm. Al palo deve essere praticato un foro di diametro 40 mm, posizionato a 10 cm dalla testa. Il legno non deve presentare imperfezioni, schegge e deve essere trattato con una mano di impregnante colorato e due mani di impregnante ceroso all'acqua; sono comprese le certificazioni di qualità e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. | cad | € _____ | n. 100 | € _____ |
| 9 | D.09 | Fornitura di cima in poliestere sezione 28 mm , lavorazione doppio ritorto (gherlino) a tre legnoli ; tenacità media, tipo affondante, fornita in rotoli da 100 mt. Colore bianco. | ml | € _____ | Mt. 200 | € _____ |

Prezzo globale offerto

(in cifre) (max due cifre decimali) _____

(in lettere) _____

Ribasso percentuale offerto sull'importo dei lavori posti a base di gara:

(in cifre) (max due cifre decimali) _____

(in lettere) _____

Nota per la stazione appaltante

1. l'offerta avrà validità per un tempo di 180 giorni naturali consecutivi dalla data di formulazione;

Luogo e data

Timbro e Firma

II / La Dichiarante