



LEGENDA INTERVENTI

- 1 PULIZIA DEI LOCALI, SPOSTAMENTO E RICOLLOCAMENTO MOBILIO A LAVORI ULTIMATI, CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE VETUSTO
- 2 DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE, DEI RIVESTIMENTI, DEGLI INTONACI VETUSTI, DELLE SOGLIE E DEI MASSETTI, COLONNE MONTANTI FINO A PORTARE A NUDO LE PARTI IMPIANTISTICHE DA RIMOVERE (IDRICO SANITARIO, ELETTRICO E RISCALDAMENTO DOVE PREVISTO IL RIFACIMENTO) E PER RAGGIUNGERE LE QUOTE DI IMPOSTA DEI NUOVI MASSETTI AL FINE DI OTTENERE LE QUOTE FINITE DI PAVIMENTO INDICATE NELLE TAVOLE ALLEGATE; E' NECESSARIO REALIZZARE L'ASSTATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESENTI: VEDI PARTICOLARE RAMPA DISABILI. (VEDI ANCHE PIANTE DEMOLIZIONI)
- 3 DEMOLIZIONE E RIMOZIONE COMPLETA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI (ELETTRICO, IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO)
- 4 RIMOZIONE DEGLI APPARECCHI IGIGENICO SANITARI, DEI CORPI RADIANTI E DELLE OPERE IN FERRO.
- 5 RIMOZIONE DEI SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI
- 6 DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI TRAMEZZI
- 7 APERTURA IN BRECCIA E CAROTAGGI PER IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
- 8 RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO RADIATORI PER RISANAMENTO MURATURE E PER ALTRE LAVORAZIONI
- 9 CHIUSURA DI FORI SU SOLAI E RIPRISTINO CARATTERISTICHE REI60
- 10 OPERE DI ADEGUAMENTO DELLA RAMPA DEI DISABILI, FORNITURA E POSA CORRIMANI, REALIZZAZIONE SCALA CENTRALE TERMICA COME DA PARTICOLARI ESECUTIVI
- 11 REALIZZAZIONE DEI NUOVI TRAMEZZI INTERNI, REALIZZAZIONE DEI NUOVI INTONACI E RISANAMENTO DELLA PARTI VETUSTE (VEDI ANCHE PIANTE COSTRUZIONI)
- 12 REALIZZAZIONE INTONACI REI120
- 13 REALIZZAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, ELETTRICI E SPECIALI: ILLUMINAZIONE EMERGENZA (VERIFICA ED INTEGRAZIONE), IMPIANTO ALLARME ANTINCENDIO (CAMpane SCUOLA), DORSALI, DERIVAZIONI, COLLETTORI, SCALDACQUA PER L'ACQUA CALDA SANITARIA, COMPRESA LA FORNITURA E POSA DI CORPI ILLUMINANTI
- 14 REALIZZAZIONE DEI NUOVI MASSETTI ISOLANTI E DI FINITURA, COMPLETI DI BARRIERA AL VAPORE E STRATO DI PROTEZIONE SECONDO LE QUOTE DI PROGETTO (VEDI ANCHE PIANTE COSTRUZIONI)
- 15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SETTO PARAFIAMMA PER SCALA SICUREZZA ESTERNA REI 60
- 16 REALIZZAZIONE ZOCCOLO RAMPA ACCESSO PIANO PRIMO ED ADEGUAMENTO CANCELLO SECONDO QUOTE E PARTICOLARI DI PROGETTO
- 17 REALIZZAZIONE DEL PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO, RIVESTIMENTO E ZOCCOLO BATTISCOPA CON SGUSCIA, DELLE SOGLIE E DELLE ALZATE IN GRANITO PER SCALE INTERNE ED ESTERNE
- 18 REALIZZAZIONE DEL RIVESTIMENTO DELLE PARETI CON PIASTRELLE
- 19 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI SANITARI COMPLETI DI MURETTI PER LAVABI, RUBINETTERIA E CORPI SCALDANTI
- 20 REVISIONE DEGLI INFISSI ESTERNI
- 21 INFISSI INTERNI COME DA ABACO (PORTE, VETRATE CON MANIGLIONI, SOPRALUCE, ECC...)
- 22 INFISSI REI 60
- 23 INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO COMPLETI DI MANIGLIONE ANTIPANICO TIPO PUSH BAR, GRIGLIE AERAZIONE ACCIAIO AISI 304
- 24 SISTEMA DI AUTOCHIUSURA PORTA CENTRALE TERMICA
- 25 SOSTITUZIONE INTERRUTTORE GENERALE DI SGANCIO CENTRALE TERMICA
- 26 REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRANTI ANTINCENDIO, COMPRESA FORNITURA E POSA DI NUOVI IDRANTI SECONDO PARTICOLARI ESECUTIVI DI PROGETTO
- 27 TINTEGGIATURA INTERNA TRASPIRANTE A PARETE E SOFFITTO
- 28 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE DI ACCESSO LOCALE POMPE ANTINCENDIO E COLLEGAMENTO INGRESSO VIA PARIS DE IODA
- 29 REVISIONE E SOSTITUZIONE COLONNE MONTANTI PROSPETTO OVEST ZONE DEPOSITO/BIDELLERIA E CORPO BAGNI 3 E 4 FINO AL PIANO PRIMO
- 30 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO BAGNI PIANO RIALZATO E PRIMO CON CORPI RADIANTI COMPLETI DI VALVOLE TERMOSTATICHE
- 31 RIPRISTINO DELLE COIBENTAZIONI DELLE DORSALI DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO UBICATE AL PIANO RIALZATO E RICONDIZIONAMENTO DEGLI STACCHI AI COLLETTORI MALFUNZIONANTI
- 32 FORNITURA E POSA DI GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA VVF COMPRESO OPERE IDRAULICHE ED ASSISTENZA MURARIA PER APERTURA E CHIUSURA TRACCE, SGAVI, ECC...
- 33 OPERE DI ADEGUAMENTO EDILE ED IMPIANTISTICO (IDRAULICO ED ELETTRICO) DEL LOCALE POMPE ANTINCENDIO E DELLA RISERVA IDRICA DEDICATA, COMPRESA LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI DRENAGGIO DEL LOCALE
- 34 SOSTITUZIONE DEL GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO SECONDO QUANTO STABILITO NEI PARTICOLARI ESECUTIVI DI PROGETTO E CON LE CARATTERISTICHE TECNICO-PRESTAZIONALI INDICATE NEGLI ELABORATI ALLEGATI, COMPREDENTE TUTTE LE OPERE IDRAULICHE, ELETTRICHE E SPECIALI PER DARE L'IMPIANTO CONFORME ALLE NORME UNI 12845, UNI 11292, UNI 10779 E CERTIFICATO SECONDO DM 37/2008
- 35 FORNITURA E POSA DI ESTINTORI E SPOSTAMENTO DI QUELLI ESISTENTI SECONDO LE INDICAZIONI DI PROGETTO E DELLA D.L.
- 36 FORNITURA E POSA DI DI CARTELLI DI SEGNALEZIONE A NORMA DLgs 493/96 E DLgs 81/2008
- 37 VERIFICA QUADRI ELETTRICI (GENERALI E DI ZONA) E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CON SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI MALFUNZIONANTI, COMPLETI DI CERTIFICAZIONE DM 37/2008


NOTA: L'INDICAZIONE DETTAGLIATA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELLE VOCI DI ELENCO PREZZI, NEL COMPUTO METRICO, NEI DETTAGLI COSTRUTTIVI




SEZIONE A-A




SEZIONE B-B




SEZIONE C-C




SEZIONE D-D



SEZIONE E-E



SEZIONE F-F



SEZIONE G-G

COMUNE DI TISSI
PROVINCIA DI SASSARI

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
PROGETTO ISCOLA@ - ASSE II "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA
E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI"
CUP C718000150006

PROGETTO ESECUTIVO

STATO ATTUALE: SEZIONI

SCALA 1:100

DATA APRILE 2017

FILE: 2_ATTU E MOD

AG

Il Progettista:
ING. BARBARA MANOS
Viale Italia 31
07100 Sassari

Il Responsabile del procedimento:
Geom. Sandra Manca