


LEGENDA INTERVENTI


- 1 PULIZIA DEI LOCALI, SPOSTAMENTO E RICOLLOCAMENTO MOBILIO A LAVORI ULTIMATI, CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE VETUSTO
- 2 DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE, DEI RIVESTIMENTI, DEGLI INTONACI VETUSTI, DELLE SOGLIE E DEI MASSETTI, COLONNE MONTANTI FINO A PORTARE A NUDO LE PARTI IMPIANTISTICHE DA RIMUOVERE (IDRICO SANITARIO, ELETTRICO E RISCALDAMENTO DOVE PREVISTO IL RIFACIMENTO) E PER RAGGIUNGERE LE QUOTE DI IMPOSTA DEI NUOVI MASSETTI AL FINE DI OTTENERE LE QUOTE FINITE DI PAVIMENTO INDICATE NELLE TAVOLE ALLEGATE; E' NECESSARIO REALIZZARE L'ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESENTI: VEDI PARTICOLARE RAMPA DISABILI. (VEDI ANCHE PIANTE DEMOLIZIONI)
- 3 DEMOLIZIONE E RIMOZIONE COMPLETA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI (ELETTRICO, IDRICO-SANITARIO, RISCALDAMENTO)
- 4 RIMOZIONE DEGLI APPARECCHI IGIGENICO SANITARI, DEI CORPI RADIANTI E DELLE OPERE IN FERRO.
- 5 RIMOZIONE DEI SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI
- 6 DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI TRAMEZZI
- 7 APERTURA IN BRECCIA E CAROTAGGI PER IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
- 8 RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO RADIATORI PER RISANAMENTO MURATURE E PER ALTRE LAVORAZIONI
- 9 CHIUSURA DI FORI SU SOLAI E RIPRISTINO CARATTERISTICHE REI80
- 10 OPERE DI ADEGUAMENTO DELLA RAMPA DEI DISABILI, FORNITURA E POSA CORRIMANI, REALIZZAZIONE SCALA CENTRALE TERMICA COME DA PARTICOLARI ESECUTIVI
- 11 REALIZZAZIONE DEI NUOVI TRAMEZZI INTERNI, REALIZZAZIONE DEI NUOVI INTONACI E RISANAMENTO DELLA PARTI VETUSTE (VEDI ANCHE PIANTE COSTRUZIONI)
- 12 REALIZZAZIONE INTONACI REI120
- 13 REALIZZAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, ELETTRICI E SPECIALI: ILLUMINAZIONE EMERGENZA (VERIFICA ED INTEGRAZIONE), IMPIANTO ALLARME ANTINCENDIO (CAMPANE SCUOLA); DORSALI, DERIVAZIONI, COLLETTORI, SCALDAQUA PER L'ACQUA CALDA SANITARIA, COMPRESA LA FORNITURA E POSA DI CORPI ILLUMINANTI
- 14 REALIZZAZIONE DEI NUOVI MASSETTI SOLIANTI E DI FINITURA, COMPLETI DI BARRIERA AL VAPORE E STRATO DI PROTEZIONE SECONDO LE QUOTE DI PROGETTO (VEDI ANCHE PIANTE COSTRUZIONI)
- 15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SETTO PARAFIAMMA PER SCALA SICUREZZA ESTERNA REI 60
- 16 REALIZZAZIONE ZOCCOLO RAMPA ACCESSO PIANO PRIMO ED ADEGUAMENTO CANCELLO SECONDO QUOTE E PARTICOLARI DI PROGETTO
- 17 REALIZZAZIONE DEL PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO, RIVESTIMENTO E ZOCCOLINO BATTISCOPA CON SOGLIA, DELLE SOGLIE E DELLE ALZATE IN GRANITO PER SCALE INTERNE ED ESTERNE
- 18 REALIZZAZIONE DEL RIVESTIMENTO DELLE PARETI CON PIASTRELLE
- 19 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI SANITARI COMPLETI DI MURETTI PER LAVABI, RUBINETTERIA E CORPI SCALDANTI
- 20 REVISIONE DEGLI INFISSI ESTERNI
- 21 INFISSI INTERNI COME DA ABACO (PORTE, VETRATE CON MANIGLIONI, SOPRALUCE, ECC...)
- 22 INFISSI REI 60
- 23 INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO COMPLETI DI MANIGLIONE ANTIPANICO TIPO PUSH BAR, GRIGLIE AERAZIONE ACCIAIO AISI 304
- 24 SISTEMA DI AUTOCHIUSURA PORTA CENTRALE TERMICA
- 25 SOSTITUZIONE INTERRUOTORE GENERALE DI SGANCIO CENTRALE TERMICA
- 26 REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRANTI ANTINCENDIO, COMPRESA FORNITURA E POSA DI NUOVI IDRANTI SECONDO PARTICOLARI ESECUTIVI DI PROGETTO
- 27 TINTEGGIATURA INTERNA TRASPIRANTE A PARETE E SOFFITTO
- 28 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE DI ACCESSO LOCALE POMPE ANTINCENDIO E COLLEGAMENTO INGRESSO VIA PARIS DE IODA
- 29 REVISIONE E SOSTITUZIONE COLONNE MONTANTI PROSPETTO OVEST ZONE DEPOSITO/BIDELLERIA E CORPO BAGNI 3 E 4 FINO AL PIANO PRIMO
- 30 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO BAGNI PIANO RIALZATO E PRIMO CON CORPI RADIANTI COMPLETI DI VALVOLE TERMOSTATICHE
- 31 RIPRISTINO DELLE COIBENTAZIONI DELLE DORSALI DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO UBICATE AL PIANO RIALZATO E RICONDIZIONAMENTO DEGLI STACCHI AI COLLETTORI MALFUNZIONANTI
- 32 FORNITURA E POSA DI GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA VVF COMPRESO OPERE IDRAULICHE ED ASSISTENZA MURARIA PER APERTURA E CHIUSURA TRACCE, SOGLIE, ECC
- 33 OPERE DI ADEGUAMENTO ENILE ED IMPIANTISTICO (IDRAULICO ED ELETTRICO) DEL LOCALE POMPE ANTINCENDIO E DELLA RISERVA IDRICA DEDICATA, COMPRESA LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI DRENAGGIO DEL LOCALE
- 34 SOSTITUZIONE DEL GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO SECONDO QUANTO STABILITO NEI PARTICOLARI ESECUTIVI DI PROGETTO E CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE-PRESTAZIONALI INDICATE NEGLI ELABORATI ALLEGATI, COMPREDENTE TUTTE LE OPERE IDRAULICHE, ELETTRICHE E SPECIALI PER DARE L'IMPIANTO CONFORME ALLE NORME UNI 12845, UNI 11292, UNI 10779 E CERTIFICATO SECONDO DM 37/2008
- 35 FORNITURA E POSA DI ESTINTORI E SPOSTAMENTO DI QUELLI ESISTENTI SECONDO LE INDICAZIONI DI PROGETTO E DELLA D.L.
- 36 FORNITURA E POSA DI DI CARTELLI DI SEGNALEZIONE A NORMA DLgs 493/96 e DLgs 81/2008
- 37 VERIFICA QUADRI ELETTRICI (GENERALI E DI ZONA) E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CON SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI MALFUNZIONANTI, COMPLETI DI CERTIFICAZIONE DM 37/2008

NOTA: L'INDICAZIONE DETTAGLIATA DEGLI INTERVENTI E' RIPORTATA NELLE VOCI DI ELENCO PREZZI, NEL COMPUTO METRICO, NEI DETTAGLI COSTRUTTIVI

- DEMOLIZIONE TRAMEZZI
- DEMOLIZIONE PAVIMENTI IN GRANIGLIA E MASSETTI
- DEMOLIZIONE PAVIMENTI IN LINOLEUM E MASSETTI
- DEMOLIZIONE SOGLIE E ALZATE SCALA ESTERNA
- DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN PIETRINI DI CEMENTO



PIANO RIALZATO  
SCUOLA PRIMARIA



PIANO PRIMO  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

SUPERFICI E PERIMETRI AMBIENTI PIANO TERRA STATO ATTUALE		
AMBIENTE	SUPERFICIE	PERIMETRO
AULA 1	44.86	25.24
AULA 2	25.34	39.98
AULA 3	25.84	41.47
CORRIDOIO 1	55.78	44.74
BAGNO 1	13.32	22.26
BAGNO DISABILI	8.85	4.52
ANTIBAGNO 2	1.24	4.50
AULA INFORMATICA	25.12	20.82
USCITA DI SICUREZZA 1	6.68	12.04
DEPOSITO	12.96	15.72
BIDELLERIA	6.83	12.40
ATRIO	92.14	44.74
AULA 4	39.86	25.30
AULA 5	39.87	25.30
AULA 6	39.98	25.34
AULA 7	39.75	25.26
CORRIDOIO 2	57.26	47.57
SALA INSEGNANTI	19.54	20.06
USCITA DI SICUREZZA 2	7.35	13.40
BIBLIOTECA	14.09	15.44
ANTIBAGNO 4	1.20	4.44
BAGNO 4	1.51	5.13
ANTIBAGNO 3	10.06	17.92
BAGNO 3: WC1	1.43	5.02
BAGNO 3: WC2	1.27	4.82
BAGNO 3: WC3	1.28	4.82
RISPOSTIGLIO	4.02	10.04
CENTRALE TERMICA	10.49	13.96
TOTALE	607.90	552.25

SUPERFICI E PERIMETRI AMBIENTI PIANO PRIMO STATO ATTUALE		
AMBIENTE	SUPERFICIE	PERIMETRO
AULA 1	44.86	26.88
AULA 2	45.66	27.14
AULA 3	44.84	26.88
CORRIDOIO 1	51.97	52.38
ANTIBAGNO 5	3.43	7.50
BAGNO 5	2.23	6.23
BAGNO 5	2.10	6.20
ANTIBAGNO 6	3.45	7.52
BAGNO 6	2.12	6.22
BAGNO 6	2.23	6.23
DEPOSITO	20.21	18.05
AULA DI ARTISTICA	29.16	21.70
ANTIBAGNO 4	2.20	5.94
BAGNO 4	3.07	7.12
ANTIBAGNO 3	2.25	6.00
BAGNO 3	3.13	7.18
ANTIBAGNO DISABILI	2.81	6.74
BAGNO DISABILI	3.91	7.92
QUADRI ELETTRICI	13.14	18.68
RISPOSTIGLIO	8.53	12.04
BIDELLERIA	7.45	10.92
ATRIO	58.27	46.66
SALA PROFESSORI	33.09	23.20
BIBLIOTECA	24.26	19.70
CORRIDOIO 2	51.13	51.44
AULA INFORMATICA 1	44.73	26.84
AULA INFORMATICA 2	44.92	26.90
AULA MUSICA: PIANOFORTE	45.04	26.94
AULA MUSICA: FLAUTO	19.84	19.04
AULA MUSICA: VIOLINO	29.42	21.80
ANTIBAGNO 1	3.38	7.50
WC 1	2.28	6.38
WC 2	2.24	6.34
ANTIBAGNO 2	3.25	7.32
WC 3	2.16	6.27
WC 4	2.16	6.27
TOTALE	694.34	546.63

COMUNE DI TISSI  
PROVINCIA DI SASSARI

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA  
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO.  
PROGETTO ISCOLA@ - ASSE II "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA  
E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI"  
CUP C71B000180008

PROGETTO ESECUTIVO

PIANTA DEMOLIZIONI E SCHEMA INTERVENTI

SCALA 1:100

DATA APRILE 2017

FILE: 2\_ATTU E MODI

Il Progettista  
ING. BARBARA MANOS  
Viale Italia 31  
07100 Sassari

Il Responsabile del procedimento  
Geom. Sandra Manca

A13