

Comuni di:				UNIONE DI COMUNI “Alta Marmilla” via Anselmo Todde n. 18 Tel. 0783 91101 – Fax 0783 91979 e-mail: marmillauno@tiscali.it c.f. 90037280956 09091 - <u>ALES</u> (Oristano) CENTRALE DI COMMITTENZA	
1	Albagiara	11	Morgongiori		
2	Ales	12	Nureci		
3	Assolo	13	Pau		
4	Asuni	14	Ruinassas		
5	Baradili	15	Senis		
6	Baressa	16	Sini		
7	Curcuris	17	Usellus		
8	Gonnoscudina	18	Villa s. Antonio		
9	Gonnosnò	19	Villa Verde		
10	Mogorella				

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO

FSC 2014-2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA.

LINEA D'AZIONE 1.2.

Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale. Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna.

COMUNE DI VILLA VERDE

ELABORATO: <i>COMPUTO-PLANIMETRIA-SIMULAZIONE FOTOGRAFICA</i>	ALLEGATO: UNICO	DATA: SETTEMBRE 2018
I progettisti: Geom. Basilio Pusceddu Il responsabile del procedimento: Geom. Basilio Pusceddu	Il Presidente <i>Lino Zedda</i>	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
1	APERTURA E SISTEMAZIONE PLANOALTIMETRICA DI STRADE RURALI da eseguirsi per tutto lo sviluppo stradale, consistente in: A) DECESPUGLIAMENTO E/O RIPULITURA con eliminazione di tutta la vegetazione (macchia mediterranea, alberi, arbusti, siepi, etc.) presente all'interno della carreggiata stradale esistente e della fascia di occupazione prevista dall'allargamento (mt.1 a destra e sinistra), da eseguirsi interamente a mano o con l'ausilio di attrezzatura meccanica; compresa l'accatastamento della legna all'interno di ciascuna proprietà secondo le indicazioni della D.L., la quale resterà nella disponibilità del proprietario del fondo che né potrà disporre a suo piacimento. Compreso inoltre l'asportazione delle radici, il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta (sterpaglie, siepi, etc) in discarica autorizzata scelta a cura e spese dell'impresa. B) ADEGUAMENTO PLANO ALTIMETRICO E RISAGOMATURA della carreggiata stradale oggetto di precedente intervento di ripulitura e della fascia di occupazione prevista per ottenere la larghezza costante di 4,0 mt. da eseguirsi con l'impiego di idoneo apripista e/o escavatore. Compresa la rimozione dei muretti in rovina esistenti, l'esecuzione degli scavi e riporti, anche in roccia dura da mina, necessari per ottenere la sede stradale della larghezza prevista di 4,0 mt. Compresi inoltre tutti gli altri oneri per dare la superficie stradale secondo la sagoma richiesta, perfettamente livellata, stabile e pronta per la successiva stesa del nuovo strato di fondazione. Prezzo a metro lineare								
	strada Corti Jua - Minda Gureu			740,00			740,00		
	strada Piccioni			400,00			400,00		
	strada Funtana Figu - Pranu Marrada			610,00			610,00		
	strada Pauli Scusi			895,00			895,00		
	SOMMANO	ml					2645,00	€ 8,20	€ 21.689,00
2	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essiccamento per portarlo all'umidità ottima ed il costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata nonché una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento, da effettuarsi per strati non superiori ai 10 cm per volta.								
	strada Corti Jua - Minda Gureu			740,00	4,00	0,1	296,00		
	strada Piccioni			401,00	4,00	0,1	160,40		
	strada Funtana Figu - Pranu Marrada			610,00	4,00	0,1	244,00		
	strada Pauli Scusi			895,00	4,00	0,1	358,00		
	SOMMANO	mq					358,00	€ 25,00	€ 8.950,00
	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI								€ 30.639,00
								IL PROGETTISTA	
								(Geom. Basilio Pusceddu)	

Planimetria

COMUNE DI VILLA VERDE

Legenda

 Strade oggetto di intervento

Google Earth

© 2018 Google

700 m



COMUNE DI VILLA VERDE



